

Támogatási szerződés

Amely létrejött,
egyrésztől:

Budaörs Város Önkormányzat (2040 Budaörs, Szabadság út 134., adószám: 15730105-2-13, képviseli **Wittinghoff Tamás** polgármester, számlavezető bank: OTP Bank Nyrt. bankszámlaszám: 11784009-15390053), továbbiakban: **Támogató**,

másrészről:

Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola (2040 Budaörs, Esze Tamás u. 1. Adószám:18664957-2-13, képviseli: **Szabó István** igazgató, számlavezető bank: CIB Bank Zrt. 11103303-75012216-36000001) továbbiakban: **Támogatott** (Támogató és Támogatott a továbbiakban együttesen: **Felek**) között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. **Támogató** a 386/2015 (XII.16.) ÖKT határozat alapján jelen szerződésben foglalt feltételekkel **Támogatott** részére a **Budaörs, Esze Tamás u. 1. sz. ingatlant (Hrsz: 2.) határoló támfal felújítási költségei 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 5.900.000,- Ft, azaz ötmillió-kilencszázezer forint** összegű támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésben az 1/2016. (II.26.) ÖKT rendelet (továbbiakban: *Költségvetési rendelet*) 7/b sz. melléklet, *Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre elemi előirányzati szinten 10. sor terhére*, azzal a céllal, hogy támogassa **Támogatottat** az alábbi munkák elvégzésében:

- Nefelejcs utcai téglafal-kerítés felújítása
- Nefelejcs utcáról Esze Tamás utcára felvezető járda mentén támfal-kerítés építése
- Kerítés az Esze Tamás utcai oldalon
- Kerítés építéshez kapcsolódó organizációs költségek

A támogatási szerződés alapját képezi a **Támogatott** által az Önkormányzathoz benyújtott költségbeccsés, mely a szerződés **1. sz. melléklete**. **Támogatott** a kivitelezés költségeinek fedezetére **50% önrésszel rendelkezik**.

Támogatott a fent körülírt támfal felújítási munkákat **2016. december 31-ig elvégzetteti**.


Támogatott tudomásul veszi, hogy

- a) ha a jelen szerződés alapját képező támogatott cél megvalósításának összköltsége nő, pótlólagos költségei merülnek fel, akkor azok fizetésére a **Támogatott** köteles, a támogatás összege nem haladhatja meg az 5.900.000,-Ft értéket.
- b) ha a támogatott program összköltsége csökken a tervezetthez képest, a támogatás összege azonos arányban csökken.

2. A támogatás összegét **Támogató** egy összegben **Támogatott** fent rögzített bankszámlájára átutalással teljesíti, a szerződés aláírásától számított 5 napon belül.
3. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás alapján kifizetésre csak akkor kerülhet sor, ha leadja az Önkormányzat Pénzügyi Irodáján az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, számlavezető hitelintézete által nyilvántartásba vett felhatalmazó nyilatkozatot. A beszedési megbízásnak tartalmaznia kell a nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legalább 30 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is.
4. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy amennyiben a megállapodás hatálya alatt köztartozása keletkezik, a megállapodás hatályát veszti.
5. **Támogatott** kijelenti, hogy
 - a.) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a 368/2011. (XII.31.) sz. Korm. Rendelet 82. §-ában foglaltakra is figyelemmel;
 - b.) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
 - c.) a költségvetési támogatást érintően ÁFA levonási joggal nem rendelkezik.

Támogató minősítő

2016. 05. 02.



elt.

Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásból általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. Amennyiben Támogatott általános forgalmi adó levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.

6. **Támogatott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy**
- nincs az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő, már esedékessé vált és elmaradt elszámolási kötelezettsége vagy szintén államháztartási alrendszeréből származó támogatási forrást érintő jogosulatlan (pénz) felvétele;
 - nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csőd eljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
 - nincs köztartozása;
 - az Áht. 48/B. §-ában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn;
 - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában rögzített kizáró okok esetében nem állnak fenn;
 - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 81.§-ában rögzített körülményekről a tudomásra jutástól számított 8 napon belül a Támogatott tájékoztatja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.
7. A Költségvetési rendelet 13. § (1)-(2) bekezdése alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53. §-nak megfelelően **Támogatottat** beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. **Támogatott** a cél megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb **2017. január 31-ig** köteles elszámolni a támogatási összeg felhasználásáról és ezzel együtt szakmai, szöveges beszámolóját is leadni. A támogatás harmadik fél számára nem ruházható át!
8. A támogatásról a **Támogatott** nevére szóló számlával, vagy felhasználást igazoló eredeti pénzügyi bizonylat hitelesített, záradékolt másolatával és egy rövid szakmai szöveges beszámolóval kell elszámolni a Műszaki Ügyosztály, Városépítési Iroda felé. Az elszámolás az alábbiak szerint történik:
- Záradékolás: Az eredeti számlákon fel kell tüntetni, hogy a „ÖNKSZ-2016.- számon rögzített szerződés terhére elszámolva”, és megjelölni az elszámolni kívánt összeget.
 - Hitelesítés: a záradékolt számlamásolatra rá kell vezetni: „az eredetivel mindenben megegyező, hiteles másolat” és a képviselő aláírását dátummal.
 - Mindkét fenti esetben **Támogatott** aláírása és dátum is szükséges.
 - Az elszámoláshoz csatolni kell egy számlaösszesítő elszámoló lapot.
 - Támogatott** köteles az elszámolásban bemutatni – amennyiben van - a munkatervében/pályázatában vagy kérelmében előírt és feltüntetett saját forrás/ önrész felhasználását.
 - Támogatott** a támogatott tevékenység megvalósítása során a támogatás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés/megrendelés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
 - A támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról beszámoló alapján kell meggyőződni. A beszámoló a támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és formában ismerteti a támogatás és a saját forrás felhasználásának, a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait, továbbá részletes pénzügyi elszámolást ad a támogatás és a saját forrás felhasználásáról.
 - Hiteles másolatként a **Támogatott** képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által aláírt másolat fogadható el.
 - Az elszámolást szakmailag a Műszaki Ügyosztály vezetője igazolja.
 - Valamennyi elszámolást a szerződés mellékletét képező – és az elektronikusan is megküldött – excel formátumú elszámolási lapon kell elkészíteni. Az elkészült táblázatot kinyomtatva az elszámolás papír alapú benyújtásával egyidejűleg, és excel formátumban, email-en is meg kell küldeni a varosepites@budaors.hu címre.

A támogatás felhasználásánál tilos olyan számla befogadása, amelyet a **Támogatott** alapítója, képviselőjére jogosultja, ezek közeli hozzátartozója, valamint az általuk alapított vagy ő tulajdonosi részesedésükkel működő jogi személy állított ki.

A támogatásból visszaigényelhető általános forgalmi adóra támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

9. A támogatási összeg felhasználásánál – amennyiben az a közbeszerzési értékhatárt eléri - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény szabályainak figyelembe vételével kell eljárnia a **Támogatottnak**.

10. **Támogatott** kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott cél nem valósul meg, vagy nem a meghatározott célra használja fel a támogatás összegét, vagy amennyiben elszámolási kötelezettségüknek nem tesz eleget, úgy a támogatást köteles az elszámolási határidő lejártát követő 8 napon belül visszafizetni a **Támogató** fejlécben rögzített költségvetési elszámolási számlájára, valamint tudomásul veszi, hogy a későbbiekben nem részesülhet önkormányzati támogatásban. Amennyiben az előzőekben részletezett visszafizetést **Támogatott** elmulasztaná, úgy **Támogató** jogosult a szerződés 3.a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján azonnali beszedési megbízással visszahívni a támogatás teljes összegét, vagy jogszerűen fel nem használt részét.

11. **Támogatott** tudomásul veszi, hogy **Támogató** ellenőrizheti a felhasználást és a számadást. **Támogatott** a felhasználáshoz kapcsolódó iratokat, számlákat, egyéb dokumentumokat az odaítélést követő 10 évig köteles megőrizni és a **Támogató** ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni.

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, az államháztartás működéséről szóló jogszabályok, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a és a tárgyhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok az irányadóak.

13. Jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt aláírásra jogosult képviselőik útján, illetve saját kezűleg jóváhagyólag aláírják.

Mellékletek:


- 1. sz. melléklet: költségbecslés
- 2. sz. melléklet: helyszínrajz

Budaörs, 2016. ~~04.28.~~.....

Budaörs, 2016. ~~04.28.~~.....


Budaörs Város Önkormányzat
Képviselőtében
Wittinghoff Tamás
polgármester
Támogató


Mindszenty József Római Katolikus
Óvoda és Nyelvtanító Német
Nemzetiségi Általános Iskola
Budaörs, Eötvös u. 13. sz. épület
képviselőtében
Szabó István igazgató
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző: 
2015 APR 27

Jogi ellenjegyző:

Tervező: Adric Design Bt
1112 Budapest Neszmélyi út 38.

**BUDAÖRSI MINDSZENTY JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS
NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÁMFAL-KERÍTÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA**

KÖLTSÉG BECSLÉS

Munkanem összesítő

Szakaszok száma és megnevezése	Anyagköltség	Díj költség
0. Organizáció	75 000 Ft	1 485 000 Ft
I. NEFELEJCS UTCAI TÉGLA TÁMFAL- KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA	1 204 564 Ft	1 177 359 Ft
NEFELEJCS UTCA TÓL FELVEZETŐ JÁRDA MENTÉN TÁMFAL-KERÍTÉS II. ÉPÍTÉSE	2 719 090 Ft	1 790 933 Ft
III. KERÍTÉS AZ ESZE TAMÁS UTCAI OLDALON	531 240 Ft	307 580 Ft
<u>Munkálatok összesen:</u>	<u>4 529 894 Ft</u>	<u>4 760 872 Ft</u>

9 290 766 Ft + ÁFA

**BUDAÖRSI MINDSZENTY JÓZSEF RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA ÉS
NYELVOKTATÓ NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA
TÁMFAL-KERÍTÉSÉNEK FELÚJÍTÁSA**

KÖLTSÉG BECSLÉS

Organizáció (a három építési szakasz egy építési ütemben történi megvalósítása esetén)

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Munkahelyi fel és levonulás, helyreállítás	1	klt	0	100 000	0	100 000
2.	Munkaterület lezárása, építési mobil körtételekkel.	1	klt	0	80 000	0	80 000
3.	Ideiglenes víz és áramvételi helykiépítése	1	klt	45 000	25 000	45 000	25 000
4.	Építési időszak alatti áram és vízfogyasztás díja	1	klt	0	60 000	0	60 000
5.	Közterület használati díjak (előirányzat)	1	klt	0	150 000	0	150 000
6.	Forgalomtechnika (, gyalogos forgalom elterelés, közút, közterület folyamatos tisztántartása)	1	klt	30 000	50 000	30 000	50 000
7.	Mobil WC biztosítása	1	hónap	0	15 000	0	15 000
8.	Őrzés	1	hónap	0	650 000	0	650 000
9.	Tervezés (építész, statikus)	1	klt	0	355 000	0	355 000
Organizáció összesen:						75 000	1 485 000

I. NEFELEJCS UTCAI TÉGLA TÁMFAL-KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Meglévő beton fedkőves km. téglapillérek visszabontása, 38/38 cm mérettel		1 m ³	0	8 600	0	8 600
2.	Meglévő 25 cm vtg. km. téglafal elbontása		2 m ³	0	8 600	0	17 200
3.	Beton fedkővek bontása		15 fm	0	1 100	0	16 500
4.	Bontott építési anyag konténerbe hordása kézi erővel		4,4 m ³	0	4 200	0	18 387
5.	Bontott építési törmelék, valamint a szivárgó építés során kimaradó föld anyag, elszállítása, konténerrel, lertakóhelyi díjjal		20,4 m ³	0	5 000	0	101 889
6.	Szakaszos földkiemelés kézi erővel, I-IV. talajosztályban, közmű nélküli területen, átl. 2,00 m mélységig 25 fm hosszon, 1,00 m szélességben a falszigetelés és szivárgó építés miatt		50 m ³	0	4 200	0	210 000
7.	Munkaerők biztonságos dúcolása a helyszíni talajadottságok figyelembevételével kialakítva		50 m ²	1 100	900	55 000	45 000
8.	Kitermelt föld deponálása az építési helyszín közelében, Megrendelő által biztosított helyen		16 m ³	0	1 500	0	24 000
9.	Meglévő téglafelület mechanikai tisztítása, laza fugázatok kikaparásával. Felület kiegyenlítése a szigetelés fogadására		45 m ²	400	900	18 000	40 500
10.	Falszigetelés készítése 25 fm hosszon a támfal kert felőli oldalán átl. 1,80 m magasságban felületkiegyenlítést követően a téglafelületen. 2 rtg. Mod. Bit lemezzel, levezetve a beton folyókába		50 m ²	2 200	2 400	110 000	120 000
11.	Felületszivárgó lemez (Dörken) védelem elhelyezése a vízszigetelésen, élmenti mechanikai rögzítéssel.		45 m ²	1 100	800	49 500	36 000
12.	Szivárgó folyóka készítése a támfal belső oldalán, C-12-24/KK min. betonnal, lejtés kialakítással		25 fm	1 200	900	30 000	22 500
13.	Geotextília védelemmel ellátott NA 150 drénoszó fektetése, elágazó idomokkal a járda felé történő kivezetés részére		25 fm	1 900	600	47 500	15 000
14.	Coulé kavics szivárgótést készítése a szivárgó cső környezetében 0,8 x 0,8 keresztmetszettel, geotextília védelemmel		16 m ³	6 500	2 800	104 000	44 800
15.	Vizköpök készítése a járda felett kivezetve, szivárgócsőre történő rákötéssel, kompletten		4 db	4 500	1 600	18 000	6 400
16.	Földvisszatöltés kézi erővel, kézi anyagmozgatással, réteges tömörítéssel, felszín finom egyengetésével.		34 m ³	0	3 200	0	108 800
17.	Oszlopszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyzetű, szerelt táblás zsályzattal, kézzel mozgatva, kitérítéssel, 1,5 m magasságig, 40 cm oldalméretig (40 * 40 -as, 11 db pillér)		26,4 m ²	2 400	1 800	63 360	47 520
18.	Betonacél helyszíni szerelése függőleges tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő közötti Bordás betonacél, szállban, (100kg/betonm ³ betonacélhánnyal)		0,264 tonna	190 000	56 000	50 160	14 784

19.	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, négyzet keresztmetszettel, XC1, környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrátoros tömörítéssel C25/30 -XC2-16-F2 minőségű betonból	2,6	m3	19 600	4 500	51 744	11 880
20.	Tégla felület vakolása, homlokzati vakolattal,	90,0	m2	450	300	40 500	27 000
21.	A lábazati kéregvakolat készítése, Megrendelővel egyeztetett struktúrával és színben	13,0	m2	1 200	800	15 600	10 400
22.	Vakolt kerítés felület festése, Megrendelővel egyeztetett struktúrával és színben	90,0	m2	500	450	45 000	40 500
23.	Működő fedkő készítése, felületi lejtéssel, vízzorral, kerítésmezőkben, 35 cm szélességgel, vg: 6-8 cm	21,0	fm	8 400	2 400	176 400	50 400
24.	Pilléreken működő fedkő 50x50x6/12 cm (gúla alakzat) vízzorral	11,0	db	9 800	2 300	107 800	25 300
25.	Meglévő acél kerítésbetétek felújítása, laza festékrétegek mechanikai eltávolításával, felületkezeléssel, rozsdátlanítással, 2 rtg. Fedőmázolással (4 db)	8,0	m2	1 500	3 000	12 000	24 000
26.	Új, acélszerkezetű kerítéselemek gyártása, elhelyezése a meglévő elemek mintájára, felületkezeléssel, kompletten	6,0	db	35 000	15 000	210 000	90 000
I. NEFELEJCS UTCAI TÉGLA TÁMFAL-KERÍTÉS FELÚJÍTÁSA						1 204 564	1 177 359
összesen:							

II. NEFELEJCS UTCÁTÓL FELVEZETŐ JÁRDA MENTÉN TÁMFAL-KERÍTÉS ÉPÍTÉSE

A létesítendő támfalat statikailag méretezni kell !

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Km. téglafal-képzés bontása 31 fm hosszon, szakaszosan – a vb. támfal építés ütemezésében	23	m3	0	8 600	0	197 800
2.	Bontott építési anyag konténerbe hordása kézi erővel	29,9	m3	0	4 200	0	125 580
3.	Bontott építési törmelék, elszállítása, konténerrel, lertakóhelyi díjjal	29,9	m3	0	5 000	0	149 500
4.	Szakaszos földkiemelés kézi erővel, I-IV. talajosztályban, közmű nélküli területen, átl. 31 fm hosszon, 1,00 m szélességben a falszigetelés és szivárgó építés miatt	15	m3	0	4 200	0	63 000
5.	Kitermelt föld deponálása az építési helyszín közelében, Megrendelő által biztosított helyen	15	m3	0	1 500	0	22 500
6.	Szerelőbeton szögátfal szakaszos készítése alaplemez alatt, 5 cm vtg.-ban, C16/20-X0-32/KK. A feltárástól és statikai tervtől függően.	1,2	m3	15 400	10 400	17 903	12 090
7.	Beton támfal alap készítése szakaszosan Vízáró, VZ2, C16/20-X0-32/KK. minőségű betonból, A feltárástól és statikai tervtől függően.	8,1	m3	18 600	3 900	151 358	31 736
8.	Szögátfal, kétoldali falzszaluzatának készítése, szerelt táblás zszaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, szakaszos ütemezéssel	117,8	m2	2 400	1 800	282 720	212 040
9.	Oszlopzszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyzetes, szerelt táblás zszaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 1,5 m magasságú, 40 cm oldalméretű (40 * 40 -as, 13 db pillér)	31,2	m2	2 400	1 800	74 880	56 160
10.	Betonacél helyszíni szerelése függőleges tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálban, (100kg/beton m3 betonacélhánnyal)	2,598	tonna	190 000	56 000	493 668	145 502
11.	Támfal készítése, vasbetonból, XC1, környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú Vízáró, VZ2 betonból, vibrátoros tömörítéssel C25/30 -XC2-16-F2 minőségű betonból, 25 cm. Vtg.	14,7	m3	22 400	4 100	329 840	60 373
12.	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, négyzet keresztmetszettel, XC1, környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrátoros tömörítéssel C25/30 -XC2-16-F2 minőségű betonból	3,1	m3	19 600	4 500	61 152	14 040
13.	Dilatációs szalag beépítése a támfal építési szakaszánál az egyes építési ütemek közt (5,1 fm-ként) pl.: SIKA belső beépítésű dilatációs fugaszalag	14,5	fm	1 800	1 400	26 100	20 300

14.	Falszigetelés készítése 31 fm hosszón a támfal kert felőli oldalán átl. 1,90 m magasságban felületelőkészítéssel a vb felületen. 2 rtg. Mod. Bit lemezzel, levezetve a beton folyókába	65,1	m ²	2 200	2 400	143 220	156 240
15.	Feltöltészivárgó lemez (Dörken) védelem elhelyezése a vízszigetelésen, élmenti mechanikai rögzítéssel.	58,9	m ²	1 100	800	64 790	47 120
16.	Szivárgó folyóka készítése a támfal belső oldalán, C-12-24/KK min. betonnal, lejtés kialakítással	31	fm	1 200	900	37 200	27 900
17.	Geotextília védelemmel ellátott NA 150 dréncső feltetése, elágazó idomokkal a járda felé történő kivezetés részére	31	fm	1 900	600	58 900	18 600
18.	Coulé kavics szivárgótést készítése a szivárgó cső környezetében 0,8 x 0,8 keresztmetszettel, geotextília védelemmel	19,8	m ³	6 500	2 800	128 960	55 552
19.	Vizköpök készítése a járda feletti kivezetve, szivárgócsőre történő rákötéssel, kompletten	6	db	4 500	1 600	27 000	9 600
20.	A lábazati kéregvakolat készítése, Megrendelővel egyeztetett sturktúrával és színben	18,0	m ²	1 200	800	21 600	14 400
21.	Vb. felület festése a szükséges felület előkészítéssel, Megrendelővel egyeztetett sturktúrával és színben	68,0	m ²	500	450	34 000	30 600
22.	Földvisszatöltés kézi erővel, kézi anyagmozgatással, réteges tömörítéssel, felszín finom egyengetésével.	15	m ³	0	3 200	0	48 000
23.	Műkö fedkő készítése, felületi lejtéssel, vízzorral, kerítésmezőkben, 35 cm szélességgel. vg: 6-8 cm	26,0	fm	8 400	2 400	218 400	62 400
24.	Pilléreken műkö fedkő 50x50x6/12 cm (gúla alakzat) vízzorral	13,0	db	9 800	2 300	127 400	29 900
25.	Új, acélszerkezetű kerítéselemek gyártása, elhelyezése a meglévő elemek mintájára, felületkezeléssel, kompletten	12,0	db	35 000	15 000	420 000	180 000
II. NEFELEJCS UTCÁTÓL FELVEZETŐ JÁRDA MENTÉN TÁMFAL- KERÍTÉS ÉPÍTÉSE összesen:						2 719 090	1 790 933

III. KERÍTÉS AZ ESZE TAMÁS UTCAI OLDALON

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Meglévő km. téglakerítésoszlopok visszabontása,	2,4	m3	0	8 600	0	20 640
2.	Oszlopszaluzás, állandó keresztmetszetű, négyzetű, szerelt táblás szaluzattal, kézzel mozgatva, kitámasztással, 1,5 m magassággal, 40 cm oldalméretű (40 * 40 -as, 10 db pillér)	24,0	m2	2 400	1 800	57 600	43 200
3.	Betonacél helyszíni szerelése függőleges tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 8-20 mm átmérő közötti Bordás betonacél, szálaban, (100kg/betonm3 betonacélhánnyaddal)	0,240	tonna	190 000	56 000	45 600	13 440
4.	Oszlop, pillér készítése, vasbetonból, négyzet keresztmetszettel, , XC1, környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, vibrátoros tömörítéssel C25/30 -XC2-16-F2 minőségű betonból	2,4	m3	19 600	4 500	47 040	10 800
5.	Tégla felület vakolása, homlokzati vakolattal,	50,0	m2	450	300	22 500	15 000
6.	A lábazati kéregvakolat készítése, Megrendelővel egyeztetett sturktúrával és színben	15,0	m2	1 200	800	18 000	12 000
7.	Vakolt kerítés felület festése, Megrendelővel egyeztetett sturktúrával és színben	50,0	m2	500	450	25 000	22 500
8.	Működő fedők készítése, felületi lejtéssel, vízzel, kerítésmezőkben, 35 cm szélességgel, vg: 6-8 cm	20,0	fm	8 400	2 400	168 000	48 000
9.	Pilléreken működő fedők 50x50x6/12 cm (güla alakzat) vízzel	10,0	db	9 800	2 300	98 000	23 000
10.	Meglévő acél kerítésbetétek, kapuk felújítása, laza festékrétegek mechanikai eltávolításával, felületkezeléssel, rozsdátlanítással, 2 rtg. Fedőmázolással (4 db)	33,0	m2	1 500	3 000	49 500	99 000

III. KERÍTÉS AZ ESZE TAMÁS UTCAI OLDALON összesen: 531 240 307 580

