

KÖLTSÉGVETÉS

Készül a Fonyódon Fürdő utca I. szakaszának
aszfaltozott út burkolat felújítási munkákhoz

| Tétel neve: | M: | anyag egységár | díj eár | anyag nettó | díj nettó |
|---|------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|
| 1. Elkorlátozás, forgalom elterelés | 1,0 garn | 5 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 |
| 2. Pályatisztítás, felszedés, terítés, elszállítás | 180,0 m2 | 960 | 400 | 172 800 | 72 000 |
| 3. Aszfaltvágás | 276,0 fm | 350 | 350 | 96 600 | 96 600 |
| 4. Aszfalt bontás, felrakás, szállítás (nem marás!) | 4,48 m3 | 4 800 | 1 300 | 21 504 | 5 824 |
| 5. Pályaszerkezet bontása és cseréje | 12,0 m2 | 4 500 | 1 300 | 54 000 | 15 600 |
| 6. Emulzió kenés hézagolással | 276,0 fm | 220 | 80 | 60 720 | 22 080 |
| 7. AC-11 kiegyenlítés átlag 2 cm vtg-ban, kátyúzás | 50,0 m3 | 65 000 | 7 200 | 3 250 000 | 360 000 |
| 8. AC-11 kopóréteg beépítés 3 cm vtg-ban | 2 500,0 m2 | 2 700 | 400 | 6 750 000 | 1 000 000 |
| 9. Aknaemelés, szintbe igazítás | 10,0 db | 8 000 | 7 000 | 80 000 | 70 000 |
| Anyag és díj összesen: | | | | 10 490 624 | 1 652 104 |
| Nettó összesen | | | | | 12 142 728 |
| ÁFA 27% | | | | | 3 278 537 |
| Bruttó összesen: | | | | | 15 421 265 |

Megjegyzés: Az ajánlati ár nem tartalmazza a felvonulást, a gépek kiszállítását, az őrzést, a dolgozók elszállásolásának költségeit, az aszfaltmarásokat és a lerakóhelyi díjakat.

Nem tartalmazza továbbá az esetlegesen felmerülő közmű kiváltásokat, az ideiglenes forgalomtechnikai költségeket és a hatóságok (pl. Magyar Közút Nonprofit Zrt). részére fizetendő szakfelügyeleti és egyéb díjakat, valamint megvalósulási tervek készítését.

Az ajánlat feltételezi, hogy 20 km-es szállítási távolságon belül található aszfalt-, illetve betonkeverő üzem.

Dunavarsány, 2015. június 26.

Végh Gábor
ügyvezető