

Tervezői Költségbecslés

Fonyód Város Önkormányzata

Készítette: Bodó László

8640 Fonyód, Fő utca 19.

A munka leírása:

Általános Iskola nyílászáró keretek vakolási, bádогоzási, és új tetőtéri ablakok beépítéséhez kapcsolódó munkái

Készült: 2016.11.03.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2101400	2449250
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2101400	2449250
2.1 ÁFA vetítési alap	4550650	
2.2 Áfa	27,00%	1228676
3. A munka ára	5779326	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	100800	276000
Ácsmunkák	455050	269200
Vakolás és rabricolás	208000	351000
Bádogozás	414500	465000
Felületképzés	83250	123950
Szigetelés	839800	964100
Összesen:	2101400	2449250
		4550650

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.2	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,, ablakok közé bepadlózással	240	m2	420	1150	100800	276000
Munkanem összesen:							100800	276000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-005- 21.1.1- 0414301	Vékonyvakolat alatti alapozó elhelyezése 60 cm kit szélességig	260 fm	300	250	78000	65000
2	36-005- 21.1.1.1- 0414301	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1 mm szemcsemérettel	260 fm	500	1100	130000	286000
Munkanem összesen:						208000	351000

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1		Kutyaólaknál nyílászárók és bádogszegély között hajópadló burkolat készítése 20 cm kiterített szélességig	185 fm	500	500	92500	92500
						0	0
2		Fa tetőszerkezet bontása, cserép, lécszigetelés, fólia bontásával együtt tetőablakok beépítéséhez	3 db	150	18500	450	55500
						0	0
3		Tetőtéri ablakok elhelyezése 78*140-es méretben burkoló kerettel együtt	3 db	115000	25000	345000	75000
						0	0
4		Tetőtéri ablakok beépítéséhez kapcsolódó szerkezetépítési és belső ácsmunkák, festéssel együtt	3 db	5700	15400	17100	46200
Munkanem összesen:						455050	269200

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Oromdeszkázat borítása 25 ksz lindab lemezzel	147	m	1200	1500	176400	220500
2	43-000-6	Oromdeszkázat borítása 31 ksz lindab lemezzel	78	m	1400	1500	109200	117000
3	43-000-9	kutyaólak összekötésénél deszkaborítás lindab lemezzel	5	db	14000	16000	70000	80000
4	43-000-10	Fa pillérek borításaa lindab fehér lemezzel 41 kit szélességgel	19	fm	3100	2500	58900	47500
Munkanem összesen:							414500	465000

Bádgozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-5	Hajópadlók festési vizesbázisú vékonylazúrral két réteg 20 cm kit. Szélességig, kiegészítő állványozással	185	m	450	670	83250	123950
Munkanem összesen:							83250	123950

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-000-7	Hőszigetelő táblák elhelyezése 5 cm xps lemez ablakok körül 40cm kiterített szélességig,	261,5 fm	1600	1200	418400	313800
2	48-000-8	Hőszigetelő tábláknál hálós élvédő elhelyezése	378 fm	200	500	75600	189000
3	48-000-9	Hőszigetelő tábláknál tapasztolás készítése 60cm kiterített szélességig	280 fm	400	600	112000	168000
4	48-000-10	Tanári ablakoknál kiegészítő hőszigetelés elhelyezése műanyag nyílászárók felett	2 db	11000	8000	22000	16000
5	48-000-11	Tanári ablakoknál tömítések purhabbal	1 db	3000	3500	3000	3500
6	48-000-12	Tornaterem ajtók felett tagolt felületen xps hőszigetelés elhelyezése 5 cm vastagságban	16 fm	4500	7500	72000	120000
7	48-000-16	Tornaterem ajtók felett hajópadló burkolat hőszigetelése	3 m2	5000	6000	15000	18000
8		Aula É-i és D-i oldalán a tetősík alatt hőszigetelő rendszer pótlása kompletten	14 fm	8700	9700	121800	135800
Munkanem összesen:						839800	964100