



FUNDAXIS-3M Kft.

Építőipari Kft.

8640 Fonyód, Csend u. 5. • Iroda: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.

• Postafiók: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 262 •

Telefon: +36 30 632 6662 • e-mail: fundaxis3m@gmail.com



Fonyód Város Önkormányzata

8640, Fonyód

Fő u. 19.

IKT.:F-097/2018

Ea: Moráczy József műsz.vez.

Kelt: Fonyód, 2018. 04.17.

Tárgy: Fonyód, Domb utca felújítása a Szent István u. és a Mező utca közötti szakaszon

Kovács Péter Úr részére!

Tisztelt Címzett!

Hivatkozva fenti tárgyra, illetve tegnapi napon küldött pályázati felhívásra, árajánlatunkat az alábbiak szerint küldjük meg:

1. Forgalomtechnikai elemek kihelyezése és bontása elszállítással		
2 garitúra	A+D: 50.000 Ft	100.000 Ft
2. Hézagvágás aszfaltburkolaton 10 cm vtg-ig		
110 fm	A+D: 1.000 Ft	110.000 Ft
3. Aszfaltburkolat bontása, felrakása és szállítása lerakással		
24 m2	A+D: 3.300 Ft	79.200 Ft
4. Meglévő folyókák bontása betontesttel együtt, szállítással		
20 fm	A+D: 8.500 Ft	170.000 Ft
5. Víznyelő öntvények (50 x 50-es) beépítése beton (C25 szulfátálló) oldalfallal együtt, minden munkájával együtt.		
21 db	A+D: 68.000 Ft	1.428.000 Ft
6. Meglévő és megsüllyedt burkolatok vágása és bontása elszállítással 40 cm vtg-ban. Sávós helyreállítás 15 cm ágyazat, 20 cm CKT, 5 cm AC11 kötőréteg beépítéssel, bejáratokkal együtt.		
253 m2	A+D: 13.590 Ft	3.423.270 Ft
7. Emulziópermetezés 0,5 kg/m ² -ig		
1.750 m2	A+D: 350 Ft	612.500 Ft
8. AC11F bazaltos melegaszfalt bedolgozása 4+1 = 5 cm átlagvastagságban kézi-gépi erővel		
1.750 m2	A+D: 5.250 Ft	9.187.500 Ft
9. Aknafedlapok szintreemelése, kiigazítása		
10 db víznyelő + fedlap	A+D: 35.000 Ft	350.000 Ft
2 db tolózárnakna	A+D: 75.000 Ft	150.000 Ft



FUNDAXIS-3M Kft.

Építőipari Kft.

8640 Fonyód, Cséni u. 5. • Iroda: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
• Postafiók: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 262 •
Telefon: +36 30 632 6662 • e-mail: fundaxis3m@gmail.com



10. Padkarendezés, takarítás

272 m²

A+D: 450 Ft

122.400 Ft

Felújítási munka ára

15.747.870 Ft

ÁFA 27 %

4.251.925 Ft

Bruttó ár:

19.999.795 Ft

Megjegyzés:


A felújítás a Szent István utca burkolat szélétől a Mező utcai csatlakozás nyugati oldali ív végéig, cca 270 fm hosszban történik.

A legelső keresztrács megszűnik, a másik 2 db átépítendő víznyelő öntvényesre beton alaptesttel együtt.

Kérjük árajánlatunk szíves befogadását!

Üdvözlettel:

FUNDAXIS-3M KFT. ③
8640 Fonyód, Cséni utca 5.
Adószám: 25731703-2-14
Cg: 14-09-315410
OTP: 11743093-21243804


Morács József
Felelős műszaki vezető