

# **PÁLYÁZATI ANYAG**

**FONYÓD. JÓZSEF ÚTI VILKÓ KIÁLTÓ  
TALAPZATÁNAK HELYREÁLLÍTÁSA**

**PÁLYÁZÓ: FUNDAMENT PLUSZ KFT.**

# Tartalomjegyzék

a Fonyód, József utcában lévő Valkó kilátó talapzatának helyreállítása  
című pályázati anyaghoz

1. Ajánlattételi nyilatkozat
2. Beárazott költségvetés
3. Szöveges ajánlati kiegészítés
4. Ütemterv
5. Fundament Plusz Kft cégkivonat
6. Műszaki vezető Főiskolai oklevél
7. Műszaki vezető Középiskolai bizonyítvány
8. Műszaki vezetői hatósági bizonyítvány
9. Műszaki vezető Kamarai nyilvántartási igazolása
10. Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételeiről
11. Fundaxis-3M Kft. cégkivonat
12. Fundaxis-3M Kft. céges adatlap
13. Vállalkozási szerződés tervezet a kiegészítésekkel

## AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Hegyi Vilmos mint a **FUNDAMENT PLUSZ KFT. 8900. Zalaegerszeg, Fuvar utca 13.** cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában

### n y i l a t k o z o m,

hogy

1. a Fonyód Város Önkormányzata részére, a „Fonyód, József utcában lévő Valkó talapzatának kilátó helyreállítása” tárgyú beruházás érdekében tervezett kivitelezői tevékenységek elvégzése tárgyában kért ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a kivitelezési munkálatok ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
  - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az ajánlattételi határidőt követő 60 napig fenntartjuk.
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a vállalkozási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket elvégezzük.

**Ajánlati ár:**

<b>Nettó díj:</b>	<b>nettó 14.950.336 Ft</b>
<b>Áfa:</b>	4.036.591 Ft
<b>Bruttó díj:</b>	<b>bruttó 18.986.927 Ft</b>

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

Ajánlattevő teljes neve	Fundament Plusz Kft.
Cégjegyzékszám	20-09-072334
Adószám, illetve adóazonosító jel	23788323-2-20
Székhely	
Irányítószám, település	8900. Zalaegerszeg
Utca, házszám	Fuvar utca 13.
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)	
Irányítószám település	
Utca, házszám	
Postafiók	
Kapcsolattartó	
Név, beosztása	Dudás Antal műszaki vezető
Telefon vagy E-mail	+3630 9862152    dudas@fundamentplusz.hu

Fonyód, 2019. március 21.

FUNDAMENT PLUSZ KFT.  
8900 Zalaegerszeg  
Fuvar utca 13.  
Adószám: 23788323-2-20  
.....  
Ajánlattevő cégszerű aláírás

Név :Fonyód Város Önkormányzata

Cím :8640.Fonyód,Fő u.19.

Ép.h:Fonyód

A munka leírása:

Tartószerkezeti megerősítés

Kelt: 2019. év.02.hó

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2019 év 03 hó 21 nap

Kész:Harsányi Csaba

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7712966	7237370
1.1 Közvetlen önköltség összesen	7712966	7237370
2.1 ÁFA vetítési alap	14950336	
2.2 Áfa	27,00% 4036591	
3. A munka ára	18986927	

FUNDAMENT PLUSZ KFT.  
8900 Zalaegerszeg  
Fuvard. 13.  
Adószám: 23788326-2-09

Aláírás

## Munkanem összesítő

<b>Munkanem megnevezése</b>	<b>Anyag összege</b>	<b>Díj összege</b>
Felvonulási létesítmények	0	960000
Zsaluzás és állványozás	148800	595200
Költségtérítések	0	977600
Irtás, föld- és sziklamunka	105200	713450
Síkalapozás	1858000	506000
Mélyalapozás	2273621	2064480
Helyszíni beton és vasbeton munka	2320145	978640
Szigetelés	561200	244000
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	446000	198000
<b>Összesen:</b>	<b>7712966</b>	<b>7237370</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-1-0110805	Fel és levonulás	1	egység	0	960000	0	960000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>960000</b>

## Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	15-001-2	Talpgerendák kétoldalas zsaluzása fa zsaluzattal, max. 0,8 m magasságig	186	m2	800	3200	148800	595200
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>148800</b>	<b>595200</b>



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.11.1.1	Általános teendők megvalósulás szakaszában, Cölöptengelyek műszeres kitűzése	1	rendsz.	0	120000	0	120000
2	19-010- 1.11.2.1	Betonszivattyú mélyalapozáshoz	32	óra	0	26800	0	857600
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>0</b>	<b>977600</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	21-003- 7.1.4.1	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 100,1-150,0 m <sup>2</sup> között, 5,5 m mélységig	95	m3	0	2200	0	209000
2	21-003- 11.2.1	Földviasszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	20	m3	0	1560	0	31200
3	21-004- 5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.	135	m2	0	350	0	47250
4	21-008- 2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	20	m3	10	1800	200	36000
5	21-011- 1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, és elszállítása talajosztály I-IV.	105	m3	0	3000	0	315000
6	21-011-7.2- 0120015	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, osztályozatlan kavicsból, tömörítéssel 15 cm vtg-ban	15	m3	7000	5000	105000	75000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>105200</b>	<b>713450</b>

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	23-003-2-0242210	Vasbeton lemezalap készítése szivattyús technológiával,15 cm vtg-ban C30/37- XA1-24 - F2	16	m3	34000	8000	544000	128000
2	23-003-2-0242211	Vasbeton gerenda alap készítése szivattyús technológiával, C30/37- XA1-24 - F2	36	m3	34000	8000	1224000	288000
3	23-003-11.1-0112210	Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 5 cm vastagságban C12/15 - X0b(H) - 24 - F3	6	m3	15000	15000	90000	90000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>1858000</b>	<b>506000</b>

Mélyalapozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	24-001- 1.3.1	Cölöpalapok fúrása 60 cm átmérővel	224,4	m	0	6800	0	1525920
2	24-001- 1.3.1- 0000001	Cölöpalapok betonozása betonszivattyúval(munkadíj)	224,4	m	0	2400	0	538560
3	24-001- 1.3.1- 0000002	Cölöpalapok betonozása betonszivattyúval C30/37-XA1-16-F5 (anyagköltség)	76,296	m3	29800	0	2273621	0
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>2273621</b>	<b>2064480</b>

## Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	31-001- 1.2.1- 0220955	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 8 mm	0,05 t	188000	260000	9400	13000
2	31-001- 1.2.1- 0220956	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálaban, BHB55.50 10 mm	0,415 t	185000	260000	76775	107900
3	31-001- 1.2.2- 0220621	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B 60.50 12 mm	0,384 t	215000	170000	82560	65280
4	31-001- 1.2.2- 0220668	Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között Bordás betonacél, szálaban, B60.50 16 mm	1,234 t	215000	170000	265310	209780
5	31-001- 1.2.2- 0220669	Betonacél helyszínre szállítása,daruzása cölöpalap armatúrához	3,74 t	360000	0	1346400	0
6	31-001- 1.2.2- 0220670	Betonacél armatúra elhelyezése	34 db	0	8600	0	292400
7	31-001-2- 0452005	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50	2,13 t	190000	56000	404700	119280
8	31-030- 11.1.1.2- 0121410	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 7 cm vastagságban C16/20 - X0b(H) - 24 - F2	9 m3	15000	19000	135000	171000
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>2320145</b>	<b>978640</b>

[http://www.dhammadownload.com/dhammadownload1/buddhist.htm](#)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-012-4.1- 0148702	Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes felületen RMA bevonatszigeteléssel	122	m2	4600	2000	561200	244000
<b>Munkanem összesen:</b>							<b>561200</b>	<b>244000</b>

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
1	63-103- 1.31.1.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 30 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	3,7	m3	80000	40000	296000 148000
	K	Forgalomtechnika	1	egység	150000	50000	150000 50000
		<b>Munkanem összesen:</b>					<b>446000 198000</b>

**Tárgy:** Fonyód Valkó kilátó cölöpalapozás**Dátum:** 2019.03.21.**Ajánlat szám:** 14/2019

Tisztelt Fonyód Város Önkormányzata !

Köszönettel vettük megkeresésüket a tárgyi munkával kapcsolatban.

Áttanulmányoztuk a megküldött terveket, megtekintettük a helyszínt, véleményem szerint a terv kivitelezhető.

A kivitelezés idejére komoly forgalomtechnika szükséges. A szükséges terület nagyságát úgy adjuk meg, hogy el kell férnie 1 db gumikerekes kotróra szerelt fűrógépnek, 1 db kisegítő kotrógépnek, betonszivattyú és mixer, valamint a betonacél armatúra deponálása. Ajánlatunk nem tartalmazza.

A kivitelezés előtt ki kell tűzni a cölöphelyeket, és azokon a helyeken elbontani a régi alapokat, felbontani, aszfalt, beton és kőmentessé kell tenni. Ki kell alakítani egy cölöpözési síkot a területen, mely célszerűen a fejtér alsó éle.

A furatokból kiszoruló föld elszállítását ajánlatunk tartalmazza, de elhelyezés helyére az Megrendelőtől várunk döntést.

A hátrakötések helyén az utat csak a cölöpök helyén kellene első ütemben kibontani, hogy a gépek tudjanak ezen a sávon közlekedni.

A cölöpözés kivitelezése 1-2 munkanapra van tervezve.

**Ajánlati árunk:****a mellékelt tételes költségvetés szerint****Ajánlatunkban térítés mentesen feltételezzük:**

- ◆ az épület sarokpontjainak kitűzését és 1 db magassági pont megadását, valamint olyan digitális állományú EOV-s cölöptervet, mely alapján a kitűzés elvégezhető
- ◆ a közművek feltárását, szükség esetén kiváltását, burkolat bontások meglétét
- ◆ a cölöpök fúrasi helyén kő és beton törmelékek kibontását
- ◆ munkagéppel járható biztonságos mozgást biztosító közlekedő teret
- ◆ a munkagépek és az anyagok részére terület biztosítását, mely trélerrel megközelíthető és munkagéppel járható



- 2 oldal -

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- ◆ A lavírsík kialakítását
- ◆ A terep alatti, a fúrást akadályozó épületmaradvány, törmelék, közmű, stb. bontását
- ◆ A nehézgépek és járművek által esetlegesen sérült burkolatok és felületek helyreállítását
- ◆ Engedélyek, hozzájárulások beszerzési költségeit
- ◆ A kiszoruló föld elszállítását
- ◆ Cölöpök szintre vésését.

**Fizetés:** Igazolt teljesítés alapján kiállított számla 30 napos átutalással.

Ajánlatunkban semminemű szolgáltatási és garanciális visszatartással nem kalkuláltunk.

Ajánlatunkkal kapcsolatosan várjuk mielőbbi visszajelzésüket.

Üdvözlettel:

**Fundament Plusz Kft.**  
**8900. Zalaegerszeg**  
**Fuvar utca 13.**



-----  
Dudás Antal  
műszaki vezető