

HŐHÍDAK SZERKEZETI RÉTEGEI

01 _____ TALAJON TÉRVIZ HIDEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
0,2 cm ____ tapburkolat az alapozó helyszínszínek szerint
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
3 cm ____ homokterítés
4 cm ____ vasalt aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
0,3 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
2 rétg ____ VILLOX OA(-H) 4 TA bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rétg ____ oldószeres bitumen kétfúvós
10 cm ____ EPS 30 hőszigetelés
5 cm ____ szerelőlécen
1 rétg ____ DÖNKEN M5 domborpromyvel felázkulcsrögzí lemez
56 cm ____ szerelőlécen szellőztetett tetőrögzí
lemez
tartó tartó

02 _____ TALAJON TÉRVIZ MELEGPADLÓ U=0,3 W/m2K
1,2 cm ____ tapburkolat az alapozó helyszínszínek szerint
0,2 cm ____ ISOFOAM P2 habtörlő
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
4 cm ____ vasalt aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
0,3 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
2 rétg ____ VILLOX OA(-H) 4 TA bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rétg ____ oldószeres bitumen kétfúvós
10 cm ____ EPS 30 hőszigetelés
5 cm ____ szerelőlécen
1 rétg ____ DÖNKEN M5 domborpromyvel felázkulcsrögzí lemez
56 cm ____ szerelőlécen szellőztetett tetőrögzí
lemez
tartó tartó

03 _____ ÁTVEZETŐ TETŐTÉRET HATÁROLÓ SZERKEZET U=0,17 W/m2K
0,5 cm ____ TONDACH trevoslepu hidfarkú cserépfedés
0,5 cm ____ ellenléc
1 rétg ____ alsó alfólió ellenléc közte kisszellőzőrét légrés
1 rétg ____ ISOFLEX ALU 50mm PE fólia
0,5 cm ____ ISOVER ALU MULTIROOF PLUS hőszigetelés szarufák és magasrétek közötti
10/15 cm ____ magasrétek
10/15 cm ____ szarufa
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
0,5 cm ____ alsó alfólió ellenléc közte kisszellőzőrét légrés
1,25 cm ____ tűzálló gipszkarton burkolómez
1,25 cm ____ tűzálló gipszkarton burkolómez
1 rétg ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

04 _____ FÜTETLEN PADLÁSTÉR ALATTI FÖDÉM U=0,17 W/m2K
25 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 sajtolású hőszigetelés
0,2 cm ____ ISOFOAM P2 habtörlő
20 cm ____ vasbeton födém
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

05 _____ KÜLSŐ VÁKOLT BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
1 rétg ____ BAUMIT szilikát vakolat 30
1 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
1 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
1 cm ____ BAUMIT OPEN homlokzati hőszigetelő lemez
14 cm ____ BAUMIT OPEN homlokzati hőszigetelő lemez
30 cm ____ PORIZTHERM 30 N/F TM hőszigetelő habarcsba ráhúzva
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

06 _____ KÜLSŐ BURKOLT FÁLRÁCSOZÁT BLOKKTÉGLA FALSZERKEZET U=0,24 W/m2K
5 cm ____ Fagadó tonkar ütésálló téglaburkolat negyszínű
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
10 cm ____ XPS 30 hőszigetelés
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

07 és 07 _____ KÜLSŐ VÁKOLT FÁSZERTON FÖDÉMFERDE U=0,24 W/m2K
5 cm ____ Fagadó tonkar ütésálló téglaburkolat negyszínű (csak 07 mellett)
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz (csak 07 mellett)
1 rétg ____ BAUMIT OPEN alapozó (csak 07 mellett)
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
10 cm ____ XPS 30 hőszigetelés
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
25 cm ____ mennyiő vasbeton födémszerkezet
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

08 _____ KÜLSŐ BURKOLT FÁSZERTON FÁLSZERKEZET U=0,24 W/m2K
5 cm ____ Fagadó tonkar ütésálló téglaburkolat negyszínű
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
10 cm ____ XPS 30 hőszigetelés
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
25 cm ____ fűrészelt vasbeton falszerkezet
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

09 _____ KÜLSŐ, TÁLALVA BURKOLT FÁLSZERKEZET U=0,24 W/m2K
5 cm ____ Fagadó tonkar ütésálló téglaburkolat negyszínű/szürke
GIP VELOCA A 5 ala-ütésálló burkolatlanfa rendszer
alkalmazásának legyen
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
1 cm ____ BAUMIT OPEN homlokzati hőszigetelő lemez
14 cm ____ BAUMIT OPEN homlokzati hőszigetelő lemez
25 cm ____ fűrészelt vasbeton falszerkezet
20 cm ____ fűrészelt vasbeton falszerkezet
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

10 _____ KÖNZOLOS SÍNRÖTLEMEZ
1 cm ____ Kőlétrehozásra tapkurkolat, R11 csúszásm., 2% kőtolsan
1 rétg ____ Kőlétrehozásra tapkurkolat egyszínű
0,5 cm ____ DÖNKEN DELTA-TERRAXX drénlemez, gerdesűlőlap fellett fektetve
1 RTG ____ Elastoid E PY 4K lejtes bitűlétrehozásra tapadó lemez
1 RTG ____ Elastoid E PY 4K lejtes bitűlétrehozásra tapadó lemez, lángmedvedésű hozzáengedve
1 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 EPS habtörlő
18 cm ____ Mbv. vb. lemez fűtésre statikus terv szerint
0,2 cm ____ ISOFOAM P2 habtörlő
2 cm ____ XPS 30 hőszigetelés
0,3 cm ____ BAUMIT OPEN ámító tapasz
1 rétg ____ BAUMIT OPEN alapozó
1 rétg ____ BAUMIT artvital vakolat 30

11 _____ PVC ABRÉSZBORÍTOTTÚ HŐKIZÁRÓ ÜVEGEZETT NYÍLÁSZÁRÓ U=1,15 W/m2K

12 _____ TETŐSÍK ABLAK U=1,25 W/m2K

13 _____ HŐKIZÁRÓ ÁLMENNYÍLÁSZÁRÓ W/m2K

BELSŐ SZERKEZETI RÉTEGEK

14 _____ KÖZBENSŐ MELEGPADLÓ
1 cm ____ tervezett parketta
0,2 cm ____ ISOFOAM P2 habtörlő
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
4 cm ____ aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
25 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 sajtolású hőszigetelés
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

15 _____ KÖZBENSŐ HIDEGPADLÓ
0,8 cm ____ vízszintesmentes gránitja burkolat
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
4 cm ____ aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
25 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 sajtolású hőszigetelés
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

16 _____ KÖZBENSŐ VÍZSZIGETELT HIDEGPADLÓ
0,8 cm ____ vízszintesmentes gránitja burkolat
BOTAMENT AE lemez (szerv vz ellen szigetelés BOTAMENT M21 FLEX rugaszolnivel
szigetelőanyagokkal szemben BOTAMENT SBTR szélszigetelőhöz
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
4 cm ____ aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
25 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 sajtolású hőszigetelés
1,5 cm ____ vasbeton födém
0,3 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

17 _____ LÉPCSŐFENEKŐ
0,8 cm ____ vízszintesmentes gránitja burkolat
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
4 cm ____ aljzatbeton
1 rétg ____ MASTERFOL-BLUE SoSD PE fólia
25 cm ____ AUSTROTHERM AT N100 sajtolású hőszigetelés
20 cm ____ vasbeton födém
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

18 _____ LÉPCSŐKAR
0,8 cm ____ vízszintesmentes gránitja burkolat
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
0,3 cm ____ aljzatbeton/gyalló
20 cm ____ vasbeton lépcsőkar
1,5 cm ____ BAUMIT OP 25 gépi vakolat
0,3 cm ____ BAUMIT ámító tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

19 _____ VÁLASZFAL
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
2,5 cm ____ RB12,5 gipszkarton
10 cm ____ CW100/125 acél vázszerkezet
2,5 cm ____ RB12,5 gipszkarton (DOMO WDF fix)
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

20 _____ VÁLASZFAL VIZES HELYISÉGEKBEN
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
2,5 cm ____ RB12,5 vízálló gipszkarton
10 cm ____ CW100/125 acél vázszerkezet
2,5 cm ____ RB12,5 vízálló gipszkarton (DOMO WDF fix)
0,3 cm ____ BAUMIT nagyszín tapasz
2 rétg ____ OPUS belső diszperziós festék

HŐHÍDMENTES KÜLSŐ SZERKEZETI RÉTEGEK

21 _____ FÉMLEMEZ BURKOLAT PADLÁSTÉTŐ
0,8 mm ____ LINDAB PLX SEAMLINE korcolt fémlemez, ,087 antracit színű
0,2 cm ____ LINDAB Steel Tree kitapadásra szántott alátétszőnyeg
2,5 cm ____ deszkázat
____ szarufa

22 _____ ÜBERFESZESÉSI PADLÁSTÉTŐ
2 cm ____ TONDACH trevoslepu hidfarkú cserépfedés
0,5 cm ____ ellenléc
0,5 cm ____ alsó alfólió ellenléc közte kisszellőzőrét légrés
1 RTG ____ TONDACH TUNING tartóléc
2,5 cm ____ deszkázat
____ szarufa

23 _____ BEJÁRAT ELŐTTI JÁRDA, TERASZ
6 cm ____ kisméretű kerámia lapos tartó burkolat (homlok fugával)
4 cm ____ homokterítés
5 cm ____ kavics dugaszolt
1 rétg ____ szőnyeg(szűrő) dugaszol
15 cm ____ kavics dugaszolt
____ termőtalaj talaj

24 _____ GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ
4 cm ____ aszfalt réteg
6 cm ____ aszfalt réteg
1 rétg ____ szőnyeg(szűrő)
15 cm ____ kavics dugaszolt
____ termőtalaj talaj

25 _____ TÁLALÓN TÉRVÍZ CSATLAKOZÓ TERASZPADLÓ ÉS JÁRDA
1 cm ____ Kőlétrehozásra tapkurkolat, R11 csúszásm., 2% kőtolsan
1 rétg ____ Kőlétrehozásra tapkurkolat egyszínű
5 cm ____ Ütésálló, ütésbiztos megoldás vacha burkolattal egyszínű
1 RTG ____ DÖNKEN DELTA-TERRAXX drénlemez, gerdesűlőlap fellett fektetve
1 RTG ____ Elastoid E PY 4K lejtes bitűlétrehozásra tapadó lemez
10 cm ____ XPS 30 hőszigetelés
5 cm ____ szerelőlécen
1 rétg ____ DÖNKEN M5 domborpromyvel felázkulcsrögzí lemez
56 cm ____ DÖNKEN szellőztetőrögzí kerámiatartó talaj

26 _____ ÜBERFESZESÉSI ÁTVEZETŐ
2 cm ____ TONDACH trevoslepu hidfarkú cserépfedés
0,5 cm ____ ellenléc
0,5 cm ____ alsó alfólió gyűjtő ellenléc
____ gyűjtő szarufa

ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ: **ARKER STÚDIÓ** ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, DOZSA GY. U. 21. TEL: 82 / 420 040, FAX: 515-1603 www.arker.hu E-MAIL: info@arker.hu MÉKazonosító: C-1 4-7 9 8	PROJEKT MEGNEVEZÉSE: **SZOLGÁLATI LAKÁSOKAT TARTALMAZÓ LAKÓÉPÜLET A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETÉN JÁRÁSSZÉKHELY ÖNKORMÁNYZAT RÉSZÉRE 8640 FONYÓD DOBÓ I. U. HRSZ.: 8044/15**		RAJZSZÁM: **É-08**
	ELJÁRÁS FAJTÁJA: **ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV**		KIADÁS DÁTUMA: 2024. 05. 08.
	RAJZ MEGNEVEZÉSE: **H-H Hosszmetszet M=1:100**		JELZŐSZÁM: 30-2280/2024
	TULAJDONOS, ÉPÍTTETŐ: **FONYÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8640 FONYÓD FŐ UTCA 19.**		ALÁÍRÁS:
	ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ: HALAS IVÁN OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, VEZETŐ TERVEZŐ É1 02-0094		ALÁÍRÁS:
FONYÓD	GEODÉZIA: MÁTÉ ZSOLT FÖLDMÉRŐ MÉRNÖK GD-T 14-0264 8640 FONYÓD, TÁBÓN U. 70.	TŰZVÉDELEM: BAJNA BALÁZS TŰZVÉDELMI MÉRNÖK TUÉ 14-0761 BAJNA ÉS KLEM MÉRNÖK ÉS SZAKÉRTŐ IRODA KFT. 7400 KAPOSVÁR, IVÁNFAHEGYALJA ÚT 15/B.	
	TALAJMECHANIKA: VARGA TAMÁS OKLEVELES ÉPÍTŐMÉRNÖK GT-T/02-0884 GEOLINEA KFT. 7625 PÉCS, KAPOSVÁRI U. 15.		
	STATIKUS TERVEZŐ: HARSÁNYI CSABA STATIKUS VEZETŐ TERVEZŐ T-T-Tat 14-00803 STATIKOLAN KFT. 7400 KAPOSVÁR, ADY U. 6.		
	ÉPÜLETGÉPÉSZET: SZÉKELY FERENC GÉPÉSZMÉRNÖK G-T/14-0044, 2010 HŐÁRAM KFT. 7400 KAPOSVÁR, VIRÁG U. 34.		
	VILLAMOS TERVEZŐ: SZÁRAZ FERENC ÉPÜLETVILLAMOS TERVEZŐ V-14-0364 7400 KAPOSVÁR, BÁRCZI GUSZTÁV U. 3.		

EZEN TERVDOKUMENTÁCIÓ AZ ARKER STÚDIÓ ÉPÍTÉSZETI KFT. SZELLEMI TERMÉKE. A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999./LXXVI. TÖRVÉNY ALAPJÁN JOGVÉDELEM ALATT ÁLL!
A TERVLAPOK A BSA ÁLTAL ELLENŐRZÖTT PROGRAMMAL KÉSZÜLTEK.
TERVFÁJL: X:\ARKER-2024\ TERVEZÉSI MUNKÁK-2024\Fonyod_Szolgálati lakások\CAD\Szolgálati lakások Szociközpont mellett_24-05-07.pln UTOLJÁRA MENTETTE: (halas.ivan)

file név: Szolgálati lakások Szociközpont mellett_24-05-07 lapméret: 841 x297 mm, (=0,25m2)