

BALATONALMÁDI SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ MUNKÁK
MENNYISÉGI KIMUTATÁS

csatorna jele	utca	NA 200 KG- PC	NA 200 kőagyag	NA 150 KG-PC	házi bekötés (db)	tisztító-akna (db)	D 90 KPE gerinc	D 63 KPE gerinc	D 63 KPE hb.	házi átemelő	2,3m alatti leásás (fm.)	aszfalt burk. bontása gerinc (fm)
11. ütem												
11-0-0	Séd meder mentén	1 258,0	-	370,0	58	66	-	-	23,0	1	475,0	126,0
11-1-0	Alkotmány u.	89,0	-	36,0	11	5	-	-	35,0	1	0,0	85,0
11-2-0	Vajda János u.	212,0	-	33,0	10	14	-	-	-	-	4,0	5,0
11-2-1	Balázs Béla u.	44,0	-	11,0	3	3	-	-	-	-	0,0	44,0
11-2-2	Vajda János u.	21,0	-	4,0	1	2	-	-	-	-	0,0	0,0
11-3-0	Balázs Béla u.	221,0	-	89,0	16	13	-	-	-	-	68,0	125,0
11-3-1	Vadvirág u.	22,0	-	11,0	2	2	-	-	-	-	0,0	14,0
11-4-0	Vadvirág u.	137,0	-	35,0	9	5	-	-	-	-	23,0	0,0
11-5-0	Vadvirág u.	114,0	-	36,5	7	4	-	-	-	-	0,0	0,0
11-6-0	Malomvölgyi u.	79,0	25,0	21,0	5	8	-	-	-	-	25,0	100,0
11-6-1	Malomvölgyi u.	14,0	-	12,5	2	2	-	-	-	-	3,0	0,0
11-7-0	Malomvölgyi u.	46,0	-	5,0	2	2	-	-	-	-	0,0	25,0
11-8-0	Hegyalja u.	104,0	8,0	16,0	4	6	-	-	-	-	3,0	12,0
11-9-0	Meredek u.	112,5	74,5	47,5	12	11	-	-	-	-	0,0	0,0
11-9-1	Meredek u.	0,0	64,0	21,0	4	5	-	-	-	-	0,0	0,0
11-10-0	Malomvölgyi u.	40,0	-	18,0	4	2	-	-	-	-	0,0	0,0
11-11-0	Malomvölgyi u.	80,0	-	4,0	1	2	-	-	-	-	0,0	0,0
11-0-1	Glóbusz u.	97,0	214,0	126,0	19	16	-	-	268,0	7	26,0	0,0
11-0-2	Sátorhegyi u.	0,0	155,0	45,5	11	7	-	-	145,0	7	0,0	0,0
11-0-3	Vajda János u.	89,0	-	9,0	4	5	-	-	-	-	0,0	12,0
11-0-4	Vöröshegyi, Bodza, Aranyeső	193,0	259,0	103,0	21	18	-	-	95,0	3	65,0	37,0
11-0-4-1	Vöröshegyi u.	28,0	-	6,5	2	1	-	-	-	-	0,0	0,0
11-0-4-2	Vöröshegyi u.	0,0	129,0	33,5	8	8	-	-	-	-	0,0	0,0
11-0-4-3	Bodza u.	69,0	-	46,5	7	3	-	-	92	3	14,0	0,0
11-0-4-4	Aranyeső u.	29,0	38,0	14,0	4	4	-	-	-	-	0,0	0,0
11-0-5	Szőmörce u.	296,0	-	98,5	23	18	-	-	-	-	0,0	0,0
11-0-5-1	Szőmörce u.	0,0	64,0	15,5	3	3	-	-	-	-	0,0	0,0
HNY-11-1	Balázs Béla u.	-	-	-	3	1	-	58,0	27,0	3	0,0	2,0
HNY-11-2	Sátorhegyi u.	-	-	-	6	1	115,0	0,0	117,0	6	0,0	0,0
HNY-11-3	Bodza u.	-	-	-	8	1	139,0	0,0	241,0	8	0,0	0,0
11. ütem összesen		3 394,5	1 030,5	1 268,5	270	238	254,0	58,0	1 043,0	39	706,0	587,0
13. ütem												
13-0-0	Árok u. Blaha L. s.	643,0	-	219,5	37	25	-	-	325,0	12	147,0	150,0
13-1-0	Blaha L. sétány	0,0	53,0	56,5	4	4	-	-	54,0	2	0,0	0,0
13-3-0	Lejtő u.	30,0	-	10,5	2	1	-	-	-	-	0,0	25,0
13-4-0	Borgazda u.	0,0	31,0	12,0	3	2	-	-	-	-	0,0	0,0
13-5-0	Must u.	0,0	39,0	10,0	4	3	-	-	-	-	0,0	0,0
13-6-0	Prés u.	0,0	55,0	13,0	3	4	-	-	-	-	0,0	0,0
13-0-2	Töltés u.	176,0	-	70,0	11	8	-	-	76,0	1	0,0	0,0
13. ütem összesen:		849,0	178,0	391,5	64	47	0	0	455,0	15	147,0	175,0
17. ütem												
17-1-0	Székely Bertalan u.	164,0	-	73,5	15	7	-	-	204,0	5	62,0	135,0
17-2-0	Paál László u.	141,0	-	61,0	12	6	-	-	-	-	0,0	0,0
17-4-0	Galagonya u.	124,0	-	16,0	4	5	-	-	-	-	0,0	0,0
17-4-1	Fagyal köz	84,0	-	31,0	6	4	-	-	20,0	1	51,0	0,0
HNY-17-1	Madarász V. u.	-	-	-	10	1	133,0	0,0	203,0	10	0,0	0,0
HNY-17-2	Barabás M. u.	-	-	-	6	1	100,0	0,0	91,0	6	0,0	0,0
17. ütem összesen:		513,0	0,0	181,5	53	24	233,0	0,0	518,0	22	113,0	135,0

BALATONALMÁDI SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ MUNKÁK
MENNYISÉGI KIMUTATÁS

csatorna jele	utca	NA 200 KG-PC	NA 200 kőagyag	NA 150 KG-PC	házi bekötés (db)	tisztító-akna (db)	D 90 KPE gerinc	D 63 KPE gerinc	D 63 KPE hb.	házi átemelő	2,3m alatti leásás (fm.)	aszfalt burk. bontása gerinc (fm)
18. ütem												
18-1-0	Tűzmadár u.	144,0	-	46,0	10	5	-	-	52,0	3	5,0	14,0
18-2-0	Tűzmadár u.	146,0	-	49,0	10	8	-	-	70,0	4	42,0	0,0
18-3-0	Csendes u.	141,0	-	56,0	9	5	-	-	-	-	0,0	0,0
18-4-0	Fürj köz-Fürj utca	338,0	-	79,0	16	13	-	-	58,0	3	186,0	238,0
18-4-1	Tücsök köz	110,0	-	37,0	6	4	-	-	-	-	62,0	5,0
18-4-2	Fürj utca	37,0	-	8,5	2	1	-	-	-	-	36,0	37,0
18-5-0	Szűnyog u.	479,0	-	67,0	12	13	-	-	-	-	310,0	0,0
18-6-0	Pinkóczi u., Csárda u.	171,0	-	36,0	8	7	-	-	-	-	132,0	32,0
18-8-0	Szent Imre Herceg u.	0,0	43,0	8,5	2	3	-	-	-	-	0,0	43,0
18-9-0	Park u.	192,0	-	34,5	8	4	-	-	30	1	0,0	192,0
18-11-0	Juhar u.	0,0	65,0	9,5	3	3	-	-	-	-	0,0	65,0
18-12-0	Panoráma sétány	330,0	-	44,5	12	12	-	-	-	-	50,0	31,0
18-12-1	Boróka u.	0,0	136,0	22,0	7	8	-	-	-	-	0,0	0,0
18-13-0	Perem u.	161,0	-	38,0	7	4	-	-	-	-	0,0	0,0
HN-18-1	Könyök u.	-	-	-	3	1	128,0	0,0	45,5	3	0,0	0,0
HN-18-2	Síp köz	-	-	-	2	1	-	54,0	27,0	2	5,0	0,0
HN-18-3	Csárda u.	-	-	-	9	1	76,0	0,0	256,0	9	0,0	0,0
HN-18-4	Dobó I. u.	-	-	-	4	1	-	55,0	75,0	4	0,0	0,0
HN-18-6	Panoráma sétány	-	-	-	8	1	146,0	0,0	111,0	8	0,0	0,0
HN-18-7	Fenyő u.	-	-	-	7	1	101,0	0,0	132,0	7	0,0	57,0
HN-18-8	Tücsök köz	-	-	-	5	1	-	50,0	61,5	5	0,0	50,0
NY-18	039 hrsz. u.	-	-	-	-	-	202,0	-	-	-	0,0	25,0
18. ütem összesen:		2 249,0	244,0	535,5	150	97	653,0	159,0	918,0	49	828,0	789,0

csatorna jele	utca	NA 200 KG-PC	NA 200 kőagyag	NA 150 KG-PC	házi bekötés (db)	tisztító-akna (db)	D 90 KPE gerinc	D 63 KPE gerinc	D 63 KPE hb.	házi átemelő	2,3m alatti leásás (fm.)	aszfalt burk. bontása gerinc (fm)
19. ütem												
19-1-0	Teleki Blanka utca	216,0	-	23,0	7	7	-	-	-	-	0,0	55,0
19-2-0	Felsőörsi út	82,0	-	5,0	4	4	-	-	52,0	2	0,0	15,0
HN-19	Felsőörsi út	-	-	-	2	1	-	45,0	30,0	2	0,0	16,0
19. ütem összesen:		298,0	0,0	28,0	13	12	0,0	45,0	82,0	4	0,0	86,0

11-13-17-18-19 ütem mindösszesen:	7 303,5	1 452,5	2 405,0	550	418	1 140,0	262,0	3 016,0	129	1 794,0	1 772,0
Egységár	30 000	35 000	16 000	6 000	100 000	10 000	8 000	8 000	500 000		5 000
összesen:	219 105 000	50 837 500	38 480 000	3 300 000	41 800 000	11 400 000	2 096 000	24 128 000	64 500 000		8 860 000

A bekötések darabszáma tartalmazza a házi átemelők darabszámát.

Épül: 1 db központi átemelő akna (A-18 sz.)

8 000 000

Szennyvízcsatorna nettó összesen:

472 506 500

A szennyvízcsatorna építésnél a következő helyeken ivóvízvezeték kiváltást terveztünk:

	D 160 KPE	D 110 KPE	D 90 KPE	D 25 KPE	bekötés (db)
Vajda János u. (11-2-0)			70,0	20,0	5
Balázs Béla u. (11-2-1)	40,0			15,0	2
Balázs Béla u. (11-3-0)	55,0			21,0	4
Vadvirág u. (11-4-0)		45,0		30,0	10
Malomvölgyi u. (11-6-0)	45,0			0,0	0
Hegyalja u. (11-8-0)		35,0		3,0	1
Sátorhegyi u. (11-0-2)			50,0	8,0	2
Vajda János u. (11-0-3)			35,0	40,0	5
Vöröshegyi u. (11-0-4)		75,0		18,0	4
Szőmörce u.		116,0		62,0	8
Teleki Blanka utca		135,0		26,0	8
Felsőörsi út		80,0		18,0	6
összesen:	140,0	486,0	155,0	261,0	55
Egységár	15 000	12 000	10 000	4 000	
összesen:	2 100 000	5 832 000	1 550 000	1 044 000	

Ivóvízvezeték kiváltás nettó összesen:

10 526 000

Nettó mindösszesen

483 032 500