

**Budaörs Város Önkormányzat
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉSE

**A Képviselő Testület 2011. július.....-i,
valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Településfejlesztési és
Vagyongazdálkodási Bizottság rendkívüli üléseire**

Ügyiratszám:

Tárgy: Budaörsi csatornaközmű 2011. évi módosított felújítási és rekonstrukciós terv módosítása, és a CSÉA-s feladatokracéltartalékból felszabadítás

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdése és Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!**

Budaörs Város Önkormányzata 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadta, és 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozatával módosította a budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét. A terv I.2.4. pontjában szerepel a *Budaörs reptéri „régi” átemelő felújítása I.-II. ütem*, melynek tervezetése a felújítási terv készítésekor már folyamatban volt, de a kivitelezést a Budapestre történő szennyvízbevezetéssel összhangban tartottuk volna célszerűnek. Mivel a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt megvalósításának időpontja bizonytalan, a szennyvízátemelő telep hidraulikai felülvizsgálata során pedig bizonyítást nyert, hogy az átemelő kapacitásának növelésére már a közeljövőben szükség van.

Így a Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervében szereplő feladatok időbeli átütemezését tartjuk célszerűnek. 2011 évben új útépitési beruházásra nem kerül sor, így az ehhez tartozó II.2.1.3 *Útépitések előtti csatornarekonstrukciós feladatok* tervezetetésére, engedélyeztetésére, és a II.2.2.4 *Útépités előtti csatornarekonstrukciós feladatok* kivitelezésére biztosított keret felhasználására az idei évben nem kerül sor, valamint fenti célnak alárendelve a II.2.2.3. *Garibaldi u. DN 500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése* átütemezhető 2012. évre.

Ezek alapján a Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv I.2.4. pontjában Budaörs reptéri „régi” átemelő felújítása I.-II. ütemű feladatot, melyhez építészeti, gépészeti és elektromos felújítására vonatkozó kiviteli tervek rendelkezésre állnak, 2011. évben javasoljuk megvalósítani a II.2.1.3 *Útépitések előtti csatornarekonstrukciós feladatok* tervezetetésére, engedélyeztetésére biztosított soron szereplő fennmaradó bruttó 5.527 eFt, a II.2.2.3. *Garibaldi u. DN 500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése* soron szereplő bruttó 37.500 eFt, és a II.2.2.4 *Útépités előtti csatornarekonstrukciós feladatok* kivitelezése soron szereplő 25.000 eFt keret, összesen 68.027 eFt terhére.

A felújítási és rekonstrukciós tervben szereplő alábbi feladatok közbeszerzését kívánjuk a közeljövőben elindítani:

I.2.1. Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra kivitelezés •

Becsült bruttó költség: 15.000 eFt

I.2.3. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem, kivitelezés

Becsült bruttó költség: 18.750 eFt

I.2.4. Budaörs reptéri „rég”i áttemelő felújítása, I.-II. ütem

Becsült bruttó költség kivitelezés: 68.027 eFt

II.2.1.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése tervezés

Becsült bruttó költség: 1.875 eFt

II.2.1.2 Budaörs reptéri áttemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése tervezés

Becsült bruttó költség: 1.875 eFt

II.2.1.4 Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

Becsült bruttó költség: 16.250 eFt

Összesen: 121.777 eFt

Fenti feladatok forrását a Csatorna Építési Alapba 2011. évi közületek által befizetendő közműfejlesztési hozzájárulásokból, a lakossági utólagos rácsatlakozási díjakból befolyó összeg, és a 2010 évben a CSÉA-s feladatokra elkülönített céltartalékból pénzmaradványként a 2011. évre áthúzódó összeg biztosítja.

Jelenleg a Budaörs Város önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet 5. sz. melléklet III. Felújítások 2.1. Szennyvízcsatorna felújítások (csatorna építési alapból) soron a beérkezett hozzájárulásokból nem áll ezen feladatok elvégzésére elég forrás, így szükséges Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. pontjában szereplő Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) során szereplő összegből 121.777 eFt-ot a céltartalékból felszabadítani.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Budaörsi csatornaközmű 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadott, 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozattal módosított 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terve *a javasolt változtatások dőlt betűvel történő feltüntetésével*

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadott, és 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozatával módosított budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét úgy módosítsa, hogy 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv I.2.4. pontjában Budaörs reptéri „rég”i áttemelő

felújítása I.-II. ütemű feladatot 2011. évben javasolja megvalósítani a II.2.1.3 Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok terveztetésére, engedélyeztetésére soron szereplő fennmaradó bruttó 5.527 eFt, a II.2.2.3. Garibaldi u. DN 500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése soron szereplő bruttó 37.500 eFt, és a II.2.2.4 Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok kivitelezése soron szereplő 25.000 eFt keret, összesen 68.027 eFt terhére.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy a CSÉA-s feladatok elvégzéséhez a fedezet biztosítására Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. pontjában szereplő Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) során szereplő összegből 121.777 eFt-ot szabadítson fel.

3. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző/Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javasolja a Képviselő Testületének, hogy kérje fel a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet módosítását a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdése alapján **minősített többség** szükséges.*

*A határozathozatal a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: ÖTV) 12.§ (6) bekezdése alapján **nyílt szavazással** történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadott, és 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozatával módosított budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós tervét úgy módosítja, hogy 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv I.2.4. pontjában Budaörs reptéri „rég” átemelő felújítása I.-II. ütemű feladatot 2011. évben kívánja megvalósítani a II.2.1.3 Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok terveztetésére, engedélyeztetésére soron szereplő fennmaradó bruttó 5.527 eFt, a II.2.2.3. Garibaldi u. DN 500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése soron szereplő bruttó 37.500 eFt, és a II.2.2.4 Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok kivitelezése soron szereplő 25.000 eFt keret, összesen 68.027 eFt terhére.


2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a CSÉA-s feladatok elvégzéséhez a fedezet biztosítására Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet 4 sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.2.2. Előző évi céltartalék 1. pontjában szereplő Szennyvízcsatorna felújítások (CSÉA-ból) során szereplő összegből 121.777 eFt-ot felszabadít.

3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy Budaörs Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet módosítását a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

*A határozathozatalhoz az SZMSZ 37. § (2 b) pontja alapján **minősített többség**, az Ötv. 12. § (6) bekezdése szerint **nyílt szavazás** szükséges.*

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

Budaörs, 2011. június 27.



Wittinghoff Tamás
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Városépítési Iroda: Török Zsuzsanna TSK

Városépítési Iroda vezetője: Domahidi Emma

Lássa:

Pénzügyi Iroda vezetője:

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda:

Dr. Bocsi István jegyző:

47/2011.(II.23.) ÖKT sz. határozatával elfogadott, 153/2011.(IV.21.) ÖKT sz. határozattal
módosított

**BUDAÖRSI CSATORNAKÖZMŰVEK
2011. ÉVI
FELÚJÍTÁSI ÉS REKONSTRUKCIÓS TERVE**

I. 2010. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK

I.1 Folyamatban lévő kivitelezési feladatok

I.1.1. Beömlőoldali zárási lehetőség beépítése a Seregély utcai átemelőben

I.1.2. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, I. ütem

I.1.3. Auchan áruház parkolója mellett üzemelő szennyvíz átemelőhöz behajtó út megépítése (bejárati kapu kialakításával) és belső térburkolat felújítása

Kivitelezési és műszaki ellenőri költségek összesen bruttó: 12.614 eFt+ÁFA= 15.767 eFt

Csatornamű Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 15.767 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2. Tervezés, engedélyeztetés alatt álló kivitelezési feladatok

I.2.1. Szőlő-közben húzódó nyomás alatti szennyvízelvezető rendszer kiváltása gravitációsra

Becsült bruttó költség kivitelezés: 12.000 eFt+ÁFA=15.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 30.767 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.2. A Szivárvány utcában lévő szennyvízelvezető rendszer kiváltása

Becsült bruttó költség kivitelezés: 25.000 eFt+ÁFA=31.250 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 62.017 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.3. Auchan iker szennyvízátemelő telep csővezetékek, lakatos szerkezetek, szerelvények cseréje, II. ütem, kivitelezés

Becsült bruttó költség II. ütem: 15.000 eFt+ÁFA=18.750 eFt

Csatornamű Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 80.767 eFt
Bérleti díj terhére: eFt

I.2.4. Budaörs reptéri „régí” átemelő felújítása, I.-II. ütem

A tervezés folyamatban van, megvalósítását a Budapestre történő bevezetés függvényében (nem 2011-ben) tartjuk célszerűnek megvalósítani.

2010 évről áthúzódó munkák görgetett bruttó összegek:

Csatorna Építési Alap terhére:

80.767 eFt

Bérleti díj terhére:

- eFt

(Becsült bruttó költség: 68.027 eFt

*2011. évben kívánjuk megvalósítani a II.2.1.3 soron fennmaradó,
II.2.2.3, és a II.2.2.4. soron szereplő keretből.)*

II. 2011. ÉVBEN INDULÓ MUNKÁK

II.1. BÉRLETI DÍJ terhére elvégzendő munkák

II.1.1 Előre nem tervezhető beavatkozások

Keretösszeg: 20.000 eFt+ÁFA= 25.000 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt

Bérleti díj terhére: 25.000 eFt

II.1.2 Tervezett feladatok

II.1.2.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepen az iszap recirkulációs és az iszapsűrítő gépházak tető felújítása

Mindkét gépház lapostető szerkezete elavult, a bádogozás több helyen megsérült, szükségessé vált a tetők felújítása (összesen kb. 230 m²).

Becsült bruttó költség: 2.000 eFt + ÁFA= 2.500 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt

Bérleti díj terhére: 27.500 eFt

II.1.2.2 Pacsirta utcai (Stefánia u.-Törökbálinti u. között) szennyvíz csatorna átépítése (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés)

A 2010-ben elvégzett kamerás vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az utcában húzódó beton csatorna lejtése és műszaki állapota nem megfelelő, szükségessé vált a kb. 135 fm hosszú vezeték átépítése. A kivitelezési munkákat a tervezés és engedélyeztetési eljárást követően lehet megkezdeni.

Becsült teljes bruttó költség: 7.500 eFt+ÁFA= 9.375 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt

Bérleti díj terhére: 36.875 eFt

II.1.2.3 Szennyvízcsatorna hálózat takart aknák felkutatása, szintbe helyezése

Az útfelújítások és javítások során eltakarásra került aknák felkutatására és szintbe helyezésére javasolt 2010 évhez hasonlóan egy éves keretösszeget elkülöníteni. A keretösszeg felhasználására azokban az esetekben kerül sor, amikor a munka elvégzése az útfelújítás vagy javítás kivitelezőjén már nem kérhető számon (kivitelező nem érhető el, letelt a garanciális kötelezettsége, stb.).

Bruttó keretösszeg: 1.000 eFt+ÁFA=1.250 eFt

bérleti díj terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 38.125 eFt

II.1.2.4 Szennyvízcsatorna hálózat digitális térkép aktualizálása

A Geoterc Kft. által 2008-ban megkezdett és 2009-ben befejezett digitális csatorna alaptérképének aktualizálása, frissítése, a javítások elvégzése érdekében javasolt évente egy keretösszeget elkülöníteni a térkép karbantartására.

2011 évi bruttó keretösszeg: 500 eFt+ÁFA= 625 eFt **bérleti díj terhére**

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 38.750 eFt

II.1.2.5 Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően szükségesnek tartjuk a hidraulikai terhelések vizsgálatát.

A tanulmánytervnek figyelembe kell vennie a várható fejlesztéseket, szennyvízterheléseket a város rendezési tervével összhangban annak érdekében, hogy a szükséges rekonstrukciók előre tervezhetőek legyenek, illetve az esetleges fejlesztések, átmérő növelések megfelelő koncepció alapján történjenek.

A Törsvíz Kft. az eddigi javaslatainak megalapozására az egyes területeken hidraulikai felülvizsgálatot végeztetett, melyek felhasználhatóak a város egészére készülő tanulmányterv készítése során.

Bruttó keretösszeg: 5.000 eFt+ÁFA=6.250 eFt **bérleti díj terhére**

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: - eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2. CSATORNA ÉPÍTÉSI ALAP terhére elvégzendő munkák

II.2.1 Csatornarekonstrukciós tervezési feladatok

II.2.1.1 Budaörsi Szennyvíztisztító Telepre bevezető főgyűjtő átépítése

A főgyűjtő Budaörs Város szennyvizeit továbbítja a Budaörsi Tisztítótelepre. A Törökbálint, Raktárvárosi út keresztezését követően a DN500-as beton csatorna magánterületek (hrs. 091/20 és 091/17) alatt jut a telepre. A vezeték átvezetésére eddig nem került bejegyzésre szolgalmi jog. A bejegyzés folyamatát a TÖRSVÍZ Kft. 2010-ben elindította.

A vezeték nyomvonalának megközelítése karbantartás, javítás céljából nehézkes, csapadékos időjárás esetén nem oldható meg.

Figyelembe véve a Budaörs felől érkező szennyvízmennyiségeket a csatorna kapacitása is felülvizsgálatra szorul.

Fentiek alapján javasolt a főgyűjtő magánterületek alatt húzódó szakaszának átépítése új nyomvonalon, a telepre bevezető - a TÖRS Kft. tulajdonában lévő - magánút alá történő fektetéssel.

Becsült bruttó költség tervezés, engedélyeztetés: 1.500 eFt+ÁFA=1.875 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére: 1.875 eFt
Bérleti díj terhére: 45.000 eFt

II.2.1.2 Budaörs reptéri átemelőre csatlakozó gyűjtőcsatorna átépítése

A reptéri átemelőre csatlakozó vezeték Budaörs Város szennyvizeinek kb. 65%-át juttatja el a végátemelőre. A Kinizsi utcai körforgalmat követően a DN600 ac vezeték magánterületeket (hrsz. 4053/3, 4053/7, 4053/8, 4051, 4052, 4049, 4048/3) keresztezve érkezik az átemelőhöz.

A magánterületek alatti összesen kb. 400 m hosszú szakasz tisztítása, üzemeltetése, műszeres ellenőrzése, esetlegesen szükséges javítása nem oldható meg, a csatorna nyomvonala több helyen gyalogosan sem közelíthető meg.

Fenti helyzet rendezése érdekében szükségesnek tartjuk a vezeték közterületre történő helyezését a Kinizsi u. nyomvonalában fektetve.

Becsült bruttó költség tervezés, engedélyeztetés: 1.500 eFt+ÁFA= 1.875 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	3.750 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.1.3 Útépítések előtti csatornarekonstrukciós feladatok tervezése, engedélyeztetése

Javasolt egy keretösszeg elkülönítése az Önkormányzat által tervezett útépítéseket megelőzően szükségessé váló csatornarekonstrukciók megtervezésére, engedélyeztetésére.

A tervezési feladatok pályáztatására az üzemeltető vizsgálata eredményének függvényében kerülhet sor.

Bruttó keretösszeg tervezés, engedélyeztetés: 5.000 eFt+ÁFA= 6.250 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	10.000 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

(Felhasználásra került 723 eFt

Fennmaradó: 5.527 eFt átcsoportosításra kerül I.2.4. pontban meghatározott beruházás megvalósítására.)

II.2.1.4 Budaörs város szennyvízelvezető rendszerének átfogó vizsgálata tanulmányterv készítése

A város szennyvízelvezető rendszere az elmúlt négy évtizedben folyamatosan épült ki. Ebből következően szükségesnek tartjuk a hidraulikai terhelések vizsgálatát.

A tanulmánytervnek figyelembe kell vennie a várható fejlesztéseket, szennyvízterheléseket a város rendezési tervével összhangban annak érdekében, hogy a szükséges rekonstrukciók előre tervezhetőek legyenek, illetve az esetleges fejlesztések, átmérő növelések megfelelő koncepció alapján történjenek.

A Törsvíz Kft. az eddigi javaslatainak megalapozására az egyes területeken hidraulikai felülvizsgálatot végeztetett, melyek felhasználhatóak a város egészére készülő tanulmányterv készítése során.

Becsült bruttó költség: 13.000 eFt+ÁFA= 16.250 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	26.250 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.2 Kivitelezési feladatok

II.2.2.1 Kőhid utcai csatornaszakasz átépítése, kivitelezés

Rendszeres üzemeltetési problémák miatt szükséges egy kb. 140m hosszú vezetékszakasz átépítése. A kivitelezési munkák elvégzésére az új kiviteli terv elkészítését követően, a létesítési engedély birtokában kerülhet sor. A tervezés folyamatban van.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 8.000 eFt+ÁFA=10.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	36.250 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.2.2 Forrás utcában húzódó DN300-as szennyvíz gyűjtővezeték rekonstrukciója, kivitelezés

A 2010-ben indított tervezési feladat alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadását követően kerülhet sor a kivitelezés pályáztatására.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 15.000 eFt+ÁFA= 18.750 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	55.000 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

II.2.2.3 Garibaldi u. DN500-as szennyvíz gyűjtővezeték közterületre helyezése a Petőfi S. u. – új szervízút (kiállás az SKF ingatlan magasságában) közötti szakaszon, kivitelezés

A 2010-ben indított tervezési feladat alapján, a vízjogi létesítési engedély kiadását követően kerülhet sor a kivitelezés pályáztatására.

Becsült bruttó költség kivitelezés: 30.000 eFt+ÁFA=37.500 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	92.500 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

(Átcsoportosításra kerül I.2.4. pontban meghatározott beruházás megvalósítására.)

II.2.2.4 Útépítés előtti csatornarekonstrukciós feladatok, kivitelezés

A II.2.1.4 pont szerint megtervezésre kerülő útépítés előtti kiváltások kivitelezési munkáinak elvégzésére szolgálna egy keretösszeg.

Bruttó költségkeret kivitelezés: 20.000 eFt+ÁFA=25.000 eFt

Csatorna Építési Alap terhére

Görgetett br összegek: Csatorna Építési Alap terhére:	117.500 eFt
Bérleti díj terhére:	45.000 eFt

(Átcsoportosításra kerül I.2.4. pontban meghatározott beruházás megvalósítására.)

Beruházási költségek összesen áthúzódó munkákkal együtt bruttó: 243.267 eFt

Ebból:	Csatornamű Építési Alap terhére	198.267 eFt
	Bérleti díj terhére	45.000 eFt