

Sor-szám	Tételszöveg	Mennyiség	Menny. Egysége	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag	Munkadíj
1	Zúzott kő ágyazat készítése 25 cm vastagságban, 0-55 mm-es zúzalékból, tömörítéssel együtt	39,75	m3	5 860	1 850	232 935	73 538
2	Kerti szegély elhelyezése, 25 x 100 x 5 cm-es méretben, Leier Grado típusú kerti szegély, helyszínen kevert betonnal megtámasztva	108,77	fm	1 360	850	147 927	92 455
3	Térkő burkolat készítése 6 cm vastagságban, Leier Gradó típusú térkőburkolat, 5 cm vastag 2-4 mm-es zúzalékba rakva	159,01	m2	4 350	1 550	691 694	246 466
4	Térkő burkolat és szegélykő rakáshoz elvégzendő földmunka, a felesleges föld kitermelésével együtt	42,50	m3	0	1 950	0	82 875
5	Kitermelt föld szállítóeszközre való felrakása, gépi erővel, kiegészítő kézimunkával	45,50	m3	0	650	0	29 575
6	Kitermelt föld elszállítása és lerakóhelyre való beszállítása, elhelyezése	45,50	m3	3 900	2 560	177 450	116 480
7	Alapásás kézi erővel, pilléralap fém világító oszlopok leállításához	71,00	db	0	320	0	22 720
8	Pilléralapok bebetonozása C16-24 KK minőségű betonnal	3,94	m3	18 550	5 620	73 087	22 143
9	Fém világító oszlopok készítése 40x40x3-as zártszelvényből, felületük anti grafiti festékkel kezelve, 3 méter hosszban; oszlopok tetején 1m hosszú víztiszta polikarbonát lemezből készített világító felület, fém oszlop tetejére beépített 2 w-os világítótesttel	71,00	db	5 460	2 080	387 660	147 680
10	Fém világító oszlopok alapba való elhelyezése	71,00	db	0	310	0	22 010
11	Fém világító oszlopok megvilágításához betápkábelek kiépítése védőcső elhelyezésével együtt	1,00	tétel	199 560	165 200	199 560	165 200
12	Villamos kapcsolószekrény létesítése komplett, szükséges engedélyezéssel együtt	1,00	db	96 520	63 298	96 520	63 298
13	Kialakított burkolt felületen tereptárgyak elhelyezése, megépítése (padok)	4,00	db	78 560	58 210	314 240	232 840
14	Fűvesítés elkészítése a szükséges földmunkával, talajelőkészítéssel együtt	202,30	m2	515	640	104 185	129 472
15	Építkezéshez szükséges bontási és írtási munkák elvégzése	1,00	tétel	0	65 000	0	65 000
16	Kiviteli tervek készítése	1,00	db	0	0	0	0
Nettó összesen:						2 425 257	1 511 750
Mindösszesen : (nettó)							3 937 008
Bruttó összesen:							5 000 000