

## TRIANONI EMLÉKHELY

Budaörs, Templom tér

Készült: 2012. november

### Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költsége   | 830 038      | 1 674 440  |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 830 038      | 1 674 440  |
| 2.1 ÁFA vetítési alap            |              | 2 504 478  |
| 2.2 Áfa                          | 27.00%       | 676 209    |
| 3. A munka ára                   |              | 3 180 687  |

Aláírás

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó<br>Anyag | Munkadíj | A tétel ára összesen<br>Anyag | Munkadíj |
|------|---|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 1    | <b>12-005-7.2 (15)</b><br>El./víz ideiglenes csatlakozóhely kiépítése<br>1 db   | 8 625                  | 12 490   | 8 625                         | 12 490   |
| 2    | <b>12-021-1.1-0121601 (1)</b><br>Ideiglenes kerítés készítése<br>30 m   | 1 525                  | 1 450    | 45 750                        | 43 500   |
| 3    | <b>19-010-1.1.1 (1)</b><br>Pályázati tervek egyeztetése (Önkormányzat, szakhatóságok)<br>1 db   | 0                      | 200 000  | 0                             | 200 000  |
| 4    | <b>19-010-1.1.2 (2)</b><br>Kiviteli tervek készítése (építészeti, statika, elektromos)<br>1 db  | 0                      | 400 000  | 0                             | 400 000  |
| 5    | <b>19-010-1.1.3 (3)</b><br>Lebonyolítás<br>1 db   | 0                      | 300 000  | 0                             | 300 000  |
| 6    | <b>21-002-1.1 (1)</b><br>Humuszos termőréteg, termőföld leszedése,<br>terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig,<br>bármilyen talajban, szállítással,<br>50,0 m-ig<br>4 m3   | 0                      | 534      | 0                             | 2 136    |
| 7    | <b>21-003-5.1.1.2 (23)</b><br>Munkaárok földkiemelése közművesített területen,<br>kézi erővel,<br>bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,<br>2,0 m <sup>2</sup> szelvényig,<br>III. talajosztály<br>5 m3  | 0                      | 6 270    | 0                             | 31 350   |
| 8    | <b>21-011-7.2-0120015 (14)</b><br>Kavicsagy készítése az anyag szétterítésével,<br>mozgatásával, kézi döngöléssel,<br>osztályozatlan kavicsból<br>3 m3  | 1 763                  | 7 680    | 5 289                         | 23 040   |
| 9    | <b>23-003-2-0222210 (4)</b><br>Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése<br>szivattyús technológiával,<br>.....minőségű betonból<br>C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,<br>6 finomsági modulussal<br>6 m3  | 16 009                 | 3 826    | 96 054                        | 22 956   |
| 10   | <b>31-001-1.2.1-0220955 (4)</b><br>Betonacél helyszíni szerelése<br>függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,<br>bordás betonacélból<br>0,2 t  | 203 796                | 201 509  | 40 759                        | 40 302   |
| 11   | <b>31-021-1.3.2-0222110 (8)</b><br>Vasbeton gerenda készítése,<br>X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,<br>kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,<br>betonszivattyús technológiával, vibrátoros tömörítéssel,<br>401-750 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között<br>C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm,<br>m = 6,6 finomsági modulussal<br>2 m3 | 15 086                 | 4 426    | 30 172                        | 8 852    |

| Ssz. | Tételszám<br>Tételkiírás   | Egységre jutó<br>Anyag | Munkadíj | A tétel ára összesen<br>Anyag | Munkadíj |
|------|--|------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| 12   | <b>32-001-11.1 (6)</b><br>Központi kötőmb elhelyezése<br>2,00 t/db tömegig<br>1 db   | 128 000                | 26 360   | 128 000                       | 26 360   |
| 13   | <b>33-001-1.6.2.1.1-0110301 (121)</b><br>Teherhordó és kitöltő falazat készítése,<br>természetes anyagú termékekből,<br>nyersen maradó felülettel,<br>vegyes falazat<br>5 m3   | 9 847                  | 48 600   | 49 235                        | 243 000  |
| 14   | <b>46-011-1.1.1-0114001 (1)</b><br>Üvegezési munkák<br>1 kltsg   | 24 790                 | 64 800   | 24 790                        | 64 800   |
| 15   | <b>47-013-35.1.1-0313671 (130)</b><br>Homlokzat bevonása graffiti ellen védő<br>impregnálószerrel,<br>terméskő felületen,<br>kis pórusú sima felületű kő esetén<br>MAPEI WALLGARD GRAFFITI BARRIER falvédő graffiti elleni bevonóanyaggal<br>26 m2   | 1 142                  | 540      | 29 692                        | 14 040   |
| 16   | <b>48-002-1.2.1.1.2-0415106 (6)</b><br>Talajnedvesség elleni szigetelés;<br>egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag<br>elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel,<br>az aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással,<br>az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve<br>4 m2        | 1 788                  | 810      | 7 152                         | 3 240    |
| 17   | <b>62-002-1.1-0990134 (1)</b><br>Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,<br>beton alapperendával és megtámasztással,<br>hézagolással,<br>faragott kőből<br>Faragott kő<br>C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> =32 mm, m = 6,8<br>finomsági modulussal<br>18 m | 1 507                  | 1 883    | 27 126                        | 33 894   |
| 18   | <b>62-003-2.1-0210011 (5)</b><br>Kiskocka, kiskő burkolat készítése,<br>alapra fektetve,<br>cementhabarcs kiöntéssel<br>Bazalt kiskockakő, Ki 8/10<br>12 m2  | 9 442                  | 4 290    | 113 304                       | 51 480   |
| 19   | <b>71-002-1.2-0210004 (2)</b><br>Földkábel fektetése, bekötése<br>10 m   | 1 149                  | 1 520    | 11 490                        | 15 200   |
| 20   | <b>71-010-1.6 (144)</b><br>LED világítás kiépítése<br>1 kltsg  | 95 000                 | 24 400   | 95 000                        | 24 400   |
| 21   | <b>71-010-20.4 (416)</b><br>Diszkvilágítás kiépítése 3db. kültéri lámpatesttel<br>1 kltsg  | 93 600                 | 35 400   | 93 600                        | 35 400   |

| Ssz.               | Tételszám<br>Tételkiírás  | Egységre jutó<br>Anyag | Munkadíj | A tétel ára összesen<br>Anyag | Munkadíj  |
|--------------------|---|------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 22                 | 91-003-3.3.1-0370501 (223)<br>Gyepesítés,<br>talaj előkészítés, gyeptéglázás,<br>vízszintes területen vagy max. 20%-os rézsűn<br>Gyeptégla<br>20 m <sup>2</sup> | 1 200                  | 3 900    | 24 000                        | 78 000    |
| Munkanem összesen: |   |                        |          | 830 038                       | 1 674 440 |