

BTC

BUDAÖRS, ZICHY-MAJOR BONTÁSI MUNKÁK

4. Köztér 18/B Melléképület

Bontási munkák						
Sz	Tételsz	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag egységár	Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1		Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m, között	1	db		4 400 Ft 0 Ft 4 400 Ft
2		Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m, között	3	db		8 600 Ft 0 Ft 25 800 Ft
3		Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal,	16,1	m3		9 320 Ft 0 Ft 150 052 Ft
4		Fa szerkezetű gépkocsi tároló bontása Fa tetőszerkezet bontása	41,85	m2		1 980 Ft 0 Ft 82 863 Ft
5		0,036-0,070 m/m, famennyiség között	43,96	m2		1 160 Ft 0 Ft 50 994 Ft
6		Tetőhéjazat bontása, asztbesztcement hullámpala	22,3	m2		450 Ft 0 Ft 10 035 Ft
7		Tetőhéjazat bontása, fém hullámlemez	21,71	m2		480 Ft 0 Ft 10 421 Ft
8		Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	14,1	m3		18 340 Ft 0 Ft 258 594 Ft
9		Épület körüli beton járda bontása	0	m2		2 440 Ft 0 Ft 0 Ft
10		Függő- és lefolyóereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	0	fm		480 Ft 0 Ft 0 Ft
11		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	8	db	30 400 Ft	31 680 Ft 243 200 Ft 253 440 Ft
12		8,0 m-es konténerbe Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,	64	m3		3 960 Ft 0 Ft 253 440 Ft
13		konténer szállítás nélkül Veszélyes hulladék elszállítása, asztbesztcement hullámpala elszállítása	22,3	m2	3200	3 310 Ft 73 813 Ft
14		Tereprendezés bontási munkákat követően	10	m3		358 Ft 0 Ft 3 583 Ft
Munka összesen						243 200 Ft 1 177 434 Ft

5. Köztér 18/A és 18/C Melléképület

Bontási munkák						
Sz	Tételsz	Tétel szövege	Menny	Egys	Anyag egységár	Díj egységre Anyag összesen Díj összesen
1		Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m, között	6	db		4 400 Ft 0 Ft 26 400 Ft
2		Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m, között	5	db		8 600 Ft 0 Ft 43 000 Ft
3		Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal,	32,65	m3		9 320 Ft 0 Ft 304 298 Ft
4		Fa tetőszerkezet bontása	68,1	m2		1 160 Ft 0 Ft 78 996 Ft
5		0,036-0,070 m/m, famennyiség között	68,1	m2		450 Ft 0 Ft 30 645 Ft
6		Tetőhéjazat bontása, asztbesztcement hullámpala	2,5	m2		480 Ft 0 Ft 1 200 Ft
7		Homlokzat burkolat bontása, fém hullámlemez	16,86	m3		18 340 Ft 0 Ft 309 212 Ft
8		Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	0	m2		2 440 Ft 0 Ft 0 Ft
9		Épület körüli beton járda bontása	0	fm		480 Ft 0 Ft 0 Ft
10		Függő- és lefolyóereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig	0	fm		480 Ft 0 Ft 0 Ft
11		Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal,	10	db	30 400 Ft	31 680 Ft 304 000 Ft 316 800 Ft
12		8,0 m-es konténerbe Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva,	80	m3		3 960 Ft 0 Ft 316 800 Ft
13		konténer szállítás nélkül Veszélyes hulladék elszállítása, asztbesztcement hullámpala elszállítása	68,1	m2	3 200 Ft	3 310 Ft 225 411 Ft
14		Tereprendezés bontási munkákat követően	10	m3		3 583 Ft 0 Ft 35 830 Ft
15		Kerítés bontása	15	fm		3 920 Ft 0 Ft 58 800 Ft
15		Fa kivágás, bozót irtás, zöld hulladék elszállításával	1	kl	170 000 Ft	170 000 Ft 0 Ft
Munka összesen						474 000 Ft 1 747 392 Ft
Összesen (nettó)						717 200 Ft 2 924 827 Ft
Áfa 27%						983 347 Ft
Összesen (bruttó)						4 625 374 Ft