

ÁRKALKULÁCIÓ

Budaörs, Harmat u. javítása marással-aszfaltozással, Felsőhatár u-Fém u-ig 1.

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységnyi díj	Díj
1.	Aszfaltburkolat marása, elszállítása 115*4,2	m2 483,00	1 410 Ft	681 030 Ft
2.	Útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre (115*4,2)*0,3	m3 144,90	9 950 Ft	1 441 755 Ft
3.	Homokoskavics fagyvédő réteg beépítése 15cm	m3 72,45	6 900 Ft	499 905 Ft
4.	Beton útalap építése 15cm	m3 72,45	19 100 Ft	1 383 795 Ft
5.	Fedlapok szintbehelyezése 9	db 3,00	25 000 Ft	75 000 Ft
6.	"K" szegély pótlása 238	fm 238,00	4 800 Ft	1 142 400 Ft
7.	Tereprendezés, füvesítés 230	m2 230,00	1 000 Ft	230 000 Ft
8.	Meglévő kiemelt és süllyesztett szegély bontása 11	fm 11,00	1 700 Ft	18 700 Ft
9.	Aszfalterítés AC11 6cm vtg 483*0,06	m3 28,98	69 000 Ft	1 999 620 Ft
ÖSSZESEN				7 472 205 Ft
ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:				7 472 205 Ft

Budaörs, Kossuth L. u. javítása marással-aszfaltozással Kisfaludy-Kárpát u. között

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységnyi díj	Díj
1.	Aszfaltburkolat marása, elszállítása 325*6	m2 1950,00	1 410 Ft	2 749 500 Ft
2.	Útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre (325*6)*0,6*0,5	m3 585,00	9 950 Ft	5 820 750 Ft
3.	Homokoskavics fagyvédő réteg beépítése 30cm	m3 351,00	6 900 Ft	2 421 900 Ft
4.	Beton útalap építése 20cm	m3 234,00	19 100 Ft	4 469 400 Ft
5.	Víznyelők szintbehelyezése 5	db 5,00	25 000 Ft	125 000 Ft
6.	"K" szegély pótlása 14	fm 14,00	4 800 Ft	67 200 Ft
7.	Tereprendezés, füvesítés 6	m2 6,00	1 000 Ft	6 000 Ft
8.	Meglévő kiemelt és süllyesztett szegély bontása 14	fm 14,00	1 700 Ft	23 800 Ft
9.	Aszfalterítés AC22 5cm vtg 1950*0,06	m3 117,00	62 900 Ft	7 359 300 Ft
10.	Aszfalterítés AC11 4cm vtg 1950*0,04	m3 78,00	69 000 Ft	5 382 000 Ft
11.	Burkolati jelek visszafestése 325*0,5*0,12	m2 19,50	7 200 Ft	140 400 Ft
ÖSSZESEN				28 565 250 Ft

ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:	28 565 250 Ft
--------------------	---------------

Budaörs, Gida u. javítása marással-aszfaltozással

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységnyi díj	Díj
1.	Aszfaltburkolat marása, elszállítása 90*3	m2 270,00	1 410 Ft	380 700 Ft
2.	Útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre 90*3*0,3	m3 81,00	9 950 Ft	805 950 Ft
3.	Homokoskavics fagyvédő réteg beépítése 15cm	m3 40,50	6 900 Ft	279 450 Ft
4.	Beton útalap építése 15cm	m3 40,50	19 100 Ft	773 550 Ft
5.	Fedlapok szintbehelyezése 3	db 3,00	25 000 Ft	75 000 Ft
6.	"K" szegély pótlása 180	fm 180,00	4 800 Ft	864 000 Ft
7.	Tereprendezés, füvesítés 110	m2 110,00	1 000 Ft	110 000 Ft
8.	Meglévő kiemelt és süllyesztett szegély bontása 0	fm 0,00	1 700 Ft	0 Ft
9.	Aszfaltterítés AC11 6cm vtg 270*0,06	m3 16,20	69 000 Ft	1 117 800 Ft
ÖSSZESEN				4 406 450 Ft
ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:				4 406 450 Ft


Budaörs, Baross u. javítása marással-aszfaltozással, Károly király u-Stefánia u-ig

	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egységnyi díj	Díj
1.	Aszfaltburkolat marása, elszállítása 290*6	m2 1740,00	1 410 Ft	2 453 400 Ft
2.	Víznyelők szintbehelyezése 7	db 7,00	25 000 Ft	175 000 Ft
3.	Aszfaltterítés AC11 4cm vtg 1740*0,04	m3 69,60	69 000 Ft	4 802 400 Ft
4.	Burkolati jelek visszafestése 290*0,5*0,12	m2 17,40	7 200 Ft	125 280 Ft
ÖSSZESEN				7 556 080 Ft
ANYAG+ DÍJ EGYÜTT:				7 556 080 Ft

1.	Budaörs, Harmat u. javítása marással-aszfaltozással, 1.	7 472 205 Ft	9 489 700 Ft
2.	Budaörs, Kossuth L. u. javítása marással-aszfaltozással Kisfaludy-Kárpát u. között	28 565 250 Ft	36 277 868 Ft
3.	Budaörs, Gida u. javítása marással-aszfaltozással	4 406 450 Ft	5 596 192 Ft
4.	Budaörs, Baross u. javítása marással-aszfaltozással, Károly király u-Stefánia u-ig	7 556 080 Ft	9 596 222 Ft
	Összesen	47 999 985 Ft	60 959 981 Ft

Kelt, 2016. 05.19.

GRILGÉP
KÖZMŰ ÉS ÚTÉPÍTŐ KFT.
2040 Budaörs, Stefánia u.32

 1-2-10