

Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 101.
Ikt.sz.: 1-71/2014.

Tárgy: Fejlesztési támogatás kérése

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Toldi Balázs polgármester részére

Gyomaendrőd

Selyem út 124.
5500.

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott szabó Istvánné a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. vezetője azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Polgármester Úrhoz és a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy óvodám gyermek mosdójának felújítását támogatni szíveskedjenek.

A kérésemet az alábbiakra alapozom:

2014 áprilisában megújításra került a feladat ellátási szerződés az önkormányzat és intézményem között. Az új szerződés 4. pontja szerint a város valamennyi óvodája egységes támogatásra számíthat a fenntartó típusától függetlenül. Tudomásomra jutott, hogy az önkormányzat által fenn tartott óvodák az állami normatíván felül többlet támogatásra szorulnak.

Óvodám esetében a többlet támogatást szeretném a gyermekmosdó felújítására fordítani. A Selyem Úti Óvoda több mint 40 éve működik ebben az épületben, vízelvezetője, csapjai, wc, mosdó kagylói elavultak rozsdásak, a bűzelzárók nem jól működnek.

Számomra még nem ismert a szerződés szerint járó összeg, ezért meghatározni a kért támogatás nagyságát nem tudom, de a mellékelt költségvetési összegre (melyet Önök jóváhagynak) a munkálatokhoz szükségem lenne.

Kérem szíves megértésüket és a gyermek mosdó felújításának támogatását.

Melléklet: 2 db szakember által készített költségvetés.

Tisztelettel:

Gyermekliget Nonprofit Kft.
5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Asz.: 21904428-1-04
Cisz.: 04-09-008459
Banksz.: 53200015-10003664

Szabó Istvánné
Szabó Istvánné
intézményvezető

INSULA BAU KFT

5500 Gyomaendrőd

Kossuth u. 8.

Adószám : 13199337-2-04

Számla SZ.:53200125-11064662

Név : Gyermekliget Óvodai

Oktató Kft

Cím : Gyomaendrőd

Selyem utca 101

Kelt: 2014.12.01.

A munka leírása: az óvoda épületében
lévő vizesblokk felújítási munkái.

Készítette : Insula Bau Kft

Készült: az ÖN 2014/II féléves árszintjén

Költségvetés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.259.357	896.180
1.1 Közvetlen önköltség összesen	1.259.357	896.180
2.1 ÁFA vetítési alap	2.155.537	
2.2 Áfa 27.00%	581.995	
3. A munka ára	2.737.532	

INSULA BAU KFT.

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.

Adószám: 13199337-2-04

Szá.sz.: 53200125-11064662



Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	9.750	19.670
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	0	2.640
36 Vakolás és rabricolás	8.584	93.640
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	307.326	282.345
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	155.000	8.500
47 Felületképzés	29.818	57.321
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	5.000	6.600
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	52.260	102.106
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	691.619	323.358
I. Fejezet munkanemei összesen	1.259.357	896.180

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-000-13.2 (69) Beton aljzatok bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból víz-szennyvízcső kibontásnál. 5 m2	0	2.684	0	13.420
2	31-030-11.1.1.2-0112110 (20) Felbontott beton aljzat pótlása helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal 0,5 m3	19.500	12.500	9.750	6.250
3	33-063-3.2.1 (15) ÖN Horonyvésés, tégla falban, 8 cm ² keresztmetszetig 8 m	0	330	0	2.640
4	36-001-1.2.1-0600030 (5) Vakolat javítás, lebontott csempe burkolatnál kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mészpéppel 25,1 m2	342	2.574	8.584	64.607
5	36-014-4.2 (11) Felület feldurvítása burkolandó felületen, vésővel, kőműves kalapáccsal (pekkelés) 24,9 m2	0	1.166	0	29.033
6	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 25,5 m2	0	968	0	24.684
7	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 25,1 m2	0	1.584	0	39.758

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-000-2.3 (8) ÖN Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig 32,4 m	0	726	0	23.522
9	42-011-1.1.1.1-0313027 (1) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó 24,9 m2	224	308	5.578	7.669
10	42-012-1.1.1.1.1.2-0313021 (2) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Keracolor FF Flex fugázó, fehér 50 m2	3.421	2.150	171.050	107.500
11	42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 (9) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér 25,5 m2	3.450	2.150	87.975	54.825

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	42-071-4-0150764 (4) Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelméreszimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel h = 2,5m, íves PVC élvédő profil H=10mm, színes 10,5 m	795	308	8.348	3.234
13	42-071-6-0152508 (6) Kiegészítő rendszer elhelyezése csempéből rakott falburkolatban szellőző műanyagból 250/250 mm-es. 2 db	1.250	198	2.500	396
14	K42-011-2.1.1.5.1-0222039 (68) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése lejtésképzéssel, 10-100 mm átlagos rétegvastagság között helyszínen kevert misunggal vagy esztrikkel 25,5 m ²	1.250	814	31.875	20.757
15	K45-005-2.7-0000001 (9) Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, Mosogatók alatti támasz készítése koracélból. 1 db	155.000	8.500	155.000	8.500
16	47-000-1.21.2.1.1.1-0320611 (38) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 57,9 m ²	366	484	21.191	28.024
17	47-011-15.1.1.1-0151201 (90) Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 57,9 m ²	149	506	8.627	29.297

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	K71-001-1.1.1.1.1-0000001 (1) Elektromos vezeték kiépítése bolylerhez.(falon kívül) 1 klt	5.000	6.600	5.000	6.600
19	81-000-1.1.2 (2) ÖN Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 65 - 80 között 18 m	0	682	0	12.276
20	81-000-1.5.2 (21) ÖN Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték leszerelése, DN 65 - 100 között 10 m	0	638	0	6.380
21	81-001-1.3.6.1.1.1-0333004 (276) Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-HD, PE-Xc/Al/PE-HD vagy PE-Xb/Al/PE-HD anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12 HAKA ötrétegű alumíniumbetétes cső 16x2 PE-RT, Kód: HAKA-680.0223 35 m	284	540	9.940	18.900
22	81-002-3.2.1.1.4-0131005 (328) PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x2000 mm, KAEM063/2M 15 m	1.064 400	1.830	15.960	27.450

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
23	81-002-3.2.1.1.6-0131007 (330) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x2000 mm, KAEM110/2M 10 m	1.836	1.950	18.360	19.500
24	K81-013-1.4-0000001 (4) Vezeték kiépítés bolylerhoz (víz-szennyvíz rákötés) 1 klts	8.000	17.600	8.000	17.600
25	82-000-1.2.1 (3) ÖN Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig 19 db	0	968	0	18.392
26	82-000-3.2 (13) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 9 db	0	1.672	0	15.048
27	82-000-3.4 (15) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 10 db	0	3.916	0	39.160
28	82-004-1.3-0230012 (3) ÖN Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízőldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Energiatakarékos forróvítároló, H 120 E típus, 120 l 1 db	75.181	13.882	75.181	13.882
29	82-009-5.1-0112631 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, 2db falikoroggal,2db MOFÉM sarokszeleppel,nyomó összekötőcsővel,1db MOFÉM leeresztőszeleppel bűzelzáróval,MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz.egykaros mosdócsapteleppel falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 50 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70 9 db	28.550	12.952	256.950	116.568

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
30	82-009-11.1.1.2-0110231 WC csésze elhelyezése és bekötése, 1 db műanyag öblítőtartállyal, 1 db sarokszeleppel, 1 db falikoronggal, 1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel, 1 db WC ülőkével porcelánból, alsókifolyású, laposöblítésű kivitelben gyermek ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00, WC-ülőkével, fehér, Kód: 8780 61 10 db	29.900	9.932	299.000	99.320
31	82-009-12.2.1-0135121 (64) WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez WC-csatlakozó idom , műanyagból 10 db	1.850	330	18.500	3.300
32	82-009-21.1-0237472 (150) Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése ACO műanyag padlóösszefolyó DN 70/100 vízszintes, 150x150 mm, r.m. acél . 2 db	8.954	2.134	17.908	4.268
33	82-012-61.2.1 (205) ÖN Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, acéllemez radiátor, 10 tagig 2 db	0	660	0	1.320
34	82-016-1.1.1-0220501 (1) Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó Krómozott alumínium WC papírtartó 10 db	2.408	1.210	24.080	12.100
Munkanem összesen:				1.259.357	896.180

Név: Selyem úti Óvoda

Cím :5500 Gyomaendrőd, Selyem út

Kelt: 2014.12.03.

Szám:

A munka leírása: Gyomaendrőd,
Selyem úti Óvoda vizesblokk és konyha felújítása

Készítette:

Készült:2014.01.01- i árszinten

Költségbecslés

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	1.590.169	1.001.358
1.3 Építés közvetlen költségei	1.590.169	1.001.358
1.4 Közvetlen önköltség összesen	1.590.169	1.001.358
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.590.169	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.590.169	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.001.358
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	2.591.527	
4.1 ÁFA vetítési alap	2.591.527	
4.2 Áfa	27.00%	699.712
5. A munka ára		3.291.239

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	340.704	446.148
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	27.950	5.700
47 Felületképzés	102.480	293.310
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	1.119.035	256.200
I. Fejezet munkanemei összesen	1.590.169	1.001.358

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 24 m2	0	660	0	15.840
2	42-000-2.2 (7) Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 92,4 m2	0	1.080	0	99.792
3	42-011-2.1.1.1-0216002 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó 92,4 m2	160	180	14.784	16.632
4	42-012-1.1.1.1.1.2-0212001 (2) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004 szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625*** 92,4 m2	2.800	2.610	258.720	241.164
5	42-022-1.1.1.2.2.1-0212003 (11) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, csőszásmentes kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 24 m2	2.800	3.030	67.200	72.720

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	45-005-2.1-0910047 (4) "K" TÉTEL Meglévő 3 medencés mosogató tartóvázának cseréje, rozsdamentes zártszelvényből, mosogatók közötti "T" takaró profillal 1 db	27.950	5.700	27.950	5.700
7	47-000-1.99.1.2.1.2-0218023 Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen belsőtéri nagyszilárdságú glettelőgipsz 191 m2	242	795	46.222	151.845
8	47-004-130-0130722 Fedőmázolás, belső ajtón, fa szerkezeten műgyantabázisú zománcfestékekkel 2 rétegben, felület előkészítéssel 21 m2	1.060	870	22.260	18.270
9	47-011-15.1.1.2-0151201 "K" TÉTEL Diszperziós festés fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Diszperzit belső falfesték, fehér 100, (belsőtéri vakolatjavítások felületén) 191 m2	178	645	33.998	123.195
10	82-009-5.1-0112751 (17) "K" TÉTEL Meglévő, mosdókagyló (gyermek) bontása és új mosdókagyló felszerelése, új víz és szennyvíz vezeték rendszer kiépítésével, csapteleppel, elzáró szelepekkel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) (fajlagos ár) 9 db	58.315	12.300	524.835	110.700

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
11	82-009-11.1.1.1-0110011 (48) "K" TÉTEL Meglévő (gyermek) WC csésze bontása és új WC csésze bekötése, víz és szennyvíz vezeték szereléssel, öblítőtartállyal, sarokszeleppel, WC ülőkével, porcelánból, komplett (fajlagos ár)				
	10 db	59.420	14.550	594.200	145.500
	Munkanem összesen:			1.590.169	1.001.358