

CSABATECHNIKA
Ép.Szolg.Ker.KFT
5500 GYOMAENDRŐD
Fegyvernek u. 15/1

Adószám : 24219862-2-04
Cégjegyzékszám : 04-09-012196

Építtető :
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124
Építés helye :
5500 Gyomaendrőd, Blaha L.u 23.

Kelt: 2015.03.26.

A munka leírása: Készítette : Madarász Csaba
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 turisztikai pályázat
Zarándok szálláshely projektrész,épület csapadékvíz elvezetés

Készült: az ÖN 2014/II féléves árszintjén
(a fordított adózással érintett szolgáltatáskörben tartozik)
Á R A J Á N L A T

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	166.632	154.076
1.1 Közvetlen önköltség összesen	166.632	154.076
2.1 ÁFA vetítési alap		320.708
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		320.708

CSABATECHNIKA
Ép. Szolg. Ker. KFT.
5500 Gyomaendrőd, Fegyvernek u. 15/1.
Adószám: 2-219862-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012196
Banksz. szám: 10402245-50526680-53881001

Madarász Csaba
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-1.2.2.2 (11) Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 3,0 m mélységig, 22,5 foknál ferdébb fúrás esetén, 0,90 m átmérőig III. talajosztály 2,5 m	0	6.650	0	16.625
2	21-003-5.1.1.2 (23) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, csapadék elvezetés bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 14,4 m ³	0	2.075	0	29.880
3	21-003-11.1.1 (87) ÖN Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokb, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 13,4 m ³	0	1.710	0	22.914
4	21-003-11.1.1-0000001 Földelterítés tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig 2,6 m ³	0	1.710	0	4.446
5	21-004-4.1.2-0120002 (10) Szivárgó készítése csapadék elvezetésnél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból 1,6 m ³	5.445	1.682	8.712	2.691
6	53-001-31.2.1-0135002 (138) ÖN Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 100, hossz.: 2 m, Csz: 160 028 120 m	1.316	646	157.920	77.520
Munkanem összesen:				166.632	154.076

MC