

Adószám : 24219862-2-04  
Cégjegyzékszám : 04-09-012196

Építtető :  
Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124  
Építés helye :  
5500 Gyomaendrőd Szent Antal u 4.

Kelt: 2015.03.26.

A munka leírása: Készítette : Madarász Csaba  
DAOP-2.1.1/J-12-2012-0007 turisztikai pályázat  
Szent Antal kenyérsütő ház projektrész, csapadékvíz elvezetés

Készült: az ÖN 2014/II féléves árszintjén  
( a fordított adózással érintett szolgáltatáskörben tartozik )  
Á R A J Á N L A T

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	13.976	26.529
1.1 Közvetlen önköltség összesen	13.976	26.529
2.1 ÁFA vetítési alap		40.505
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		40.505

**CSABATECHNIKA**  
Ép. Szolg. Ker. KFT.  
5500 Gyomaendrőd, Fegyvernek u. 15/1.  
Adószám: 24219862-2-04  
Cégjegyzékszám: 04-09-012196  
Banksz. szám: 10402246-50526680-53801001

*Madarász Csaba*

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-003-1.2.2.2 (11)</b> Lyukfúrás vagy kisméretű földkiemelés, oszlop, alaptest vagy lehorgonyzás részére, gépi erővel, 3,0 m mélységig, 22,5 foknál ferdébb fúrás esetén, 0,90 m átmérőig III. talajosztály <b>2,5 m</b>	0	6.650	0	16.625
2	<b>21-003-5.1.1.2 (23)</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, csapadék elvezetés bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, III. talajosztály <b>0,5 m<sup>3</sup></b>	0	2.075	0	1.038
3	<b>21-003-11.1.1 (87) ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>0,5 m<sup>3</sup></b>	0	1.710	0	855
4	<b>21-003-11.1.1-00000001</b> Földelterítés tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>1,6 m<sup>3</sup></b>	0	1.710	0	2.736
5	<b>21-004-4.1.2-0120002 (10)</b> Szivárgó készítése csapadék elvezetésnél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból <b>1,6 m<sup>3</sup></b>	5.445	1.682	8.712	2.691
6	<b>53-001-31.2.1-0135002 (138) ÖN</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm REHAU KGEM AWADUKT PVC SN4 habosított, egyoldalon tokos műanyag csatornacső, DN 100, hossz.: 2 m, Csz: 160 028 <b>4 m</b>	1.316	646	5.264	2.584
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>13.976</b>	<b>26.529</b>