

Név :

Cím :

Kelt: 20.. év.....hó...nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

A munka leírása:

Készítette :.....

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	331.493	210.251
1.1 Közvetlen önköltség összesen	331.493	210.251
2.1 ÁFA vetítési alap		541.744
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		541.744

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Díj
1	<b>21-003-7.1.2.1 (46) ÖN</b> Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m <sup>2</sup> között, 5,5 m mélységig				
	<b>10 m3</b>	<b>0</b>	<b>1.818</b>	<b>0</b>	<b>18.180</b>
2	<b>21-004-4.2.2-0120015 (13)</b> Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, 20 cm törtbertonnal, 5cm kiékeléssel				
	<b>7 m3</b>	<b>9.000</b>	<b>1.661</b>	<b>63.000</b>	<b>11.627</b>
3	<b>21-004-5.1.1.1 (15) ÖN</b> Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.				
	<b>30 m2</b>	<b>0</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>21.360</b>
4	<b>21-008-2.2.1 (10) ÖN</b> Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%				
	<b>7 m3</b>	<b>9,7</b>	<b>762</b>	<b>68</b>	<b>5.334</b>
5	<b>21-008-3.1.2 (15) ÖN</b> Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél				
	<b>30 m2</b>	<b>2,4</b>	<b>182</b>	<b>72</b>	<b>5.460</b>
6	<b>21-011-1.2.1 (3) ÖN</b> Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	<b>10 m3</b>	<b>0</b>	<b>1.890</b>	<b>0</b>	<b>18.900</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Anyag	Egységre jutó (HUF) Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	Díj
7	<b>23-003-2-0222210 (4) ÖN</b> Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal				
	<b>4 m<sup>3</sup></b>	<b>21.500</b>	<b>4.070</b>	<b>86.000</b>	<b>16.280</b>
8	<b>31-030-4.2 (18)</b> aszfalt vágása				
	<b>6 m</b>	<b>0</b>	<b>1.130</b>	<b>0</b>	<b>6.780</b>
9	<b>33-001-1.3.2.4.1.1-0010201 (94) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél				
	<b>4 m<sup>2</sup></b>	<b>7.050</b>	<b>5.354</b>	<b>28.200</b>	<b>21.416</b>
10	<b>53-001-2.1.2.1-0640090 (14) ÖN</b> Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig LEIER TA 30/100 csaphornos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, Cikkszám: HUTJS1122				
	<b>5 m</b>	<b>5.280</b>	<b>3.876</b>	<b>26.400</b>	<b>19.380</b>
11	<b>62-002-1.4.1-0613243 (4) ÖN</b> Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykö, szürke, 24x15/ 12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal				
	<b>3 m</b>	<b>2.267</b>	<b>1.226</b>	<b>6.801</b>	<b>3.678</b>

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
12	<b>62-002-2.3-0613250 (8) ÖN</b> Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal				
	<b>6 m</b>	<b>1.517</b>	<b>986</b>	<b>9.102</b>	<b>5.916</b>
13	<b>62-002-21.3-0617731 (13) ÖN</b> Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke				
	<b>8 m</b>	<b>1.250</b>	<b>1.180</b>	<b>10.000</b>	<b>9.440</b>
14	<b>62-003-51.2-0617101 (35) ÖN</b> Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 10x10x6; 10x20x6; 20x20x6; 30x20x6; 30x30x6; 40x40x6 cm- es méretekben SEMMELROCK Citytop 10x20x6 cm, szürke				
	<b>30 m2</b>	<b>3.395</b>	<b>1.550</b>	<b>101.850</b>	<b>46.500</b>
<b>Munkanem összesen:</b>				<b>331.493</b>	<b>210.251</b>