



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

10.97

Érkeztetési azonosító

2013 MAJ 2 8.

Gyeonkphiv- 28803

SZERVEZET: Rekonstrukciós osztály
IKTATÓSZÁM: ARV/26-176/2013
ÜGYINTÉZŐNK: Pólos Tamás
MELLÉKLET: 1
TÁRGY: Gyomaendrőd, 2-es tároló felújítása – árajánlat megküldése

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELEK KELTE:

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd,
Selyem u. 124.

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Érkeztetési azonosító: Gyeonkphiv-

2013 MAJ 3 0.

IKTATÓSZÁM: 10.97-22	ELŐSZÁM:
MELLÉKLET:	ELŐADÓ: Pólos

Tisztelt Cím!

Osztályunk 2012. októberében megküldte Önöknek a 2013-as rekonstrukciós javaslatát.

Üzemeltető az eltelt időben módosítani kívánta a javaslatot, mely módosítás a vízműtelepen lévő 2-es térszíni tároló felújítására vonatkozik.

Mellékelten megküldjük a 2-es térszíni tároló és az összekötő betonlépcső felújítására –, mely a korábban felújított 1-es tárolót és a most felújításra kerülő 2-es tárolót köti össze – vonatkozó tételes árajánlatunkat.

Árajánlatunkkal kapcsolatosan állunk rendelkezésükre.

KELT: Békéscsaba, 2013.05.27.

20R

ALFÖLDVÍZ Zrt.
REKONSTRUKCIÓS OSZTÁLY
Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.

Krista Péter
rekonstrukciós osztályvezető

KAPJA: Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
IRATTÁR



Költségvetési Főösszesítő

Gyomaendrőd 2-es mélytároló rekonstrukciós munkái
ALFÖLDVÍZ Zrt. - Rekonstrukciós osztály
I. sz. melléklet

	A	D	A+D
Külső felület összesen:	2 984 939	3 747 375	6 732 314
Belső felület összesen:	4 881 419	4 387 497	9 268 916
Elvégzendő munka nettó:			16 001 230
5% tartalékkeret:			800 062
Nettó érték, ÁFA alap:			16 801 292
ÁFA (27%):			4 536 349
Bruttó összesen:			20 321 562

20R

ALFÖLDVÍZ Zrt.
REKONSTRUKCIÓS OSZTÁLY
Békéscsaba, Dobozi út 5. sz.

Aláírás

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
1	Ideiglenes villamos energia ellátás költsége kivitelezés idejére	1	ksg	0	0	0	0
2	Átadási dokumentáció készítése nyomtatott és digitális (CD) formában	5	pld.	420	1 575	2 100	7 875
3	Gurulóállvány bérleti díja	1	ksg	0	367 500	0	367 500
4	Építési- és bontási törmelék deponálása, felrakása szállítóeszközzel, elszállítása befogadó helyre, befogadó díjjal együtt	4	m3	3 675	15 750	14 700	63 000
5	Csapadékvízszigetelés bontása a tetőn.	113,1	m2	0	1 313	0	148 500
6	Hőszigetelés bontása, a tetőn.	113,1	m2	0	578	0	65 372
7	Kétvízoros falfefedés horganylemezről, 70 cm kiterített szélességig Kétvízoros falfefedés 0,65 mm H, 35 cm kit.szél.	36,2	m	2 993	3 413	108 347	123 551
8	Tető betonfelület tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással	105,8	m2	630	1 890	66 654	199 962
9	Tetőfelület aljzatkiegyenlítés hőszigetelés alatt önterülő páraáteresztő habarccsal	105,8	m2	1 155	1 260	122 199	133 308
10	Csapadékvíz elleni szigetelés alatti hőszigetelés, csupasz közetgyapot lemezzel, egy rétegben Rockwool Hardrock inhomogén duplarétegű 1000x600x80 mm hőszigetelő lemez /gyárilag lejtésben gyártott átlag 80 mm vtg./	105,8	m2	6 825	2 310	722 085	244 398
11	Hőszigetelő és párazáró lemezek, zsindelyek és zsindely alátétlemezek ragasztása ISO-BIT bitumenes hidegragasztó	105,8	m2	840	473	88 872	50 043
12	Csapadékvíz elleni szigetelés, bitumenes hegeszthető vastaglemezzel, 2 rétegben, hegesztve üvegfátyol hordozórétegű lemez	105,8	m2	3 360	2 625	355 488	277 725
13	Beton járólappal borítása műanyag lemezzel	23	db	315	126	7 245	2 898
14	Kétrészes műanyag páraszellőző beépítése poliizobutilén lemez gallérozással RHEPANOL f szigetelő lemez 2,0 mm vtg. gallérozással	5	db	2 940	1 575	14 700	7 875
15	Tetőfedést áttörő cső gallérozása, 1,00 m2 anyag- felhasználásig RHEPANOL f szigetelő lemez 2,0 mm vtg.	2	db	4 725	2 730	9 450	5 460
16	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korlással, lábdeszkával, kétpallós, kétpallós kivitelben, 20,00 m magasságig	259,8	m2	0	1 523	0	395 675
17	Védőfüggöny műanyag hálóból	259,8	m2	194	231	50 401	60 014
18	Homlokzati palást betonfelület tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással	259,8	m2	630	2 205	163 674	572 859
19	Homlokzati palást felület festés Sika Elastic Primer homlokzathfestéssel (fehér színben)	259,8	m2	3 570	2 363	927 486	613 907

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj	Anyag összesen	Díj összesen
20	Két tároló közötti beton lépcső felújítása (homokszórás, felületjavítás, Sika Elastic Primer homlokzatfestés, csúszásmentes műgyanta járófelület készítés)	1	klt	355 688	420 788	355 688	420 788
21	Egyéb épülettakatos szerkezetek bontása, acéllétra, hátvédővel és tartóval vízterben	1	ksg	0	15 750	0	15 750
22	Egyéb épülettakatos szerkezetek elhelyezése; Acél létra, hátvédő korláttal, 400 mm-széles, szögacél oldallal, 18 mm átmérőjű köracél fokokkal, négy ponton rögzítve rozsdamentes anyagból	6,0	m	58 800	38 325	352 800	229 950
23	Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok bontása; aljzatbeton vagy salakbeton 10 cm vastagságig /betontálca/	0,7	m3	0	26 250	0	18 375
24	Aljzatbeton könnyűbetonból Perlit-betonkeverék PB 300 jelű 0,06 t/m3 perlitből /betontálca/	0,7	m3	13 125	4 725	9 188	3 308
25	Víztéri acél és betonfelületek tisztítása vizes (800 Bar) vagy homok szórással	469,57	m2	630	2 415	295 829	1 134 012
26	Párazáró réteg kialakítása, egyrétegű gletteléssel, teljes felületen SIKAGARD 720 Epocem anyaggal.	435,42	m2	1 838	1 523	800 302	663 145
27	Mennyezeti felületen cseppleválasztó réteg felhordása KORRODUR Microtop TW02 anyaggal	95,00	m2	6 248	4 043	593 560	384 085
28	SikaGard-177 ágyazó réteg felhordása, homok hintés, felület érdesítés.	374,57	m2	2 940	2 573	1 101 236	963 769
29	Sika Permacor 136TW védőbevonat felhordása airless szórással, és hengerrel.	374,57	m2	4 410	2 520	1 651 854	943 916
30	Meglévő faláttörések körül a vízzárás biztosítása	4	db	13 125	4 463	52 500	17 852

Külső felület összesen:	Össz	6 732 314	2 984 939	3 747 375
Belső felület összesen:	Össz	9 268 916	4 881 419	4 387 497
Mélytároló felújítás összesen:	Össz	16 001 230	7 866 358	8 134 872