

Anyagköltség becslés
az óvoda foglalkoztatói bejárat előtti részek előtetővel való lefedéséről

ET-01- 8 db

5/20 szelemen	2,55 m	2 db	
5/15 keret szelemen	1,45 m	2 db	
5/15 szelemen	2,15 m	6 db	
			15.000,-

10 mm vtg. pkarbonát lemez 2,01 sz* 2,16 h		1 tábla	
10 mm vtg. pkarbonát lemez 0,50 sz* 2,16 h		1 tábla	
			25.000,-

25 cm (32 cm) LINDAB lemez	6,55 m	1 db
			15.000,-

ereszcsatorna	2,60 m	1 db	
lefolyócsatorna	2,70 m	1 db
			30.000,-

Kiegészítők 10.000,-

Összesen a tervezett becsült anyagköltség: 100.000,-/tető

ET-02- 2 db

5/20 szelemen	2,70 m	2 db	
5/15 keret szelemen	1,45 m	2 db	
5/15 szelemen	2,15 m	6 db	
			15.000,-

10 mm vtg. pkarbonát lemez 2,01 sz* 2,16 h		1 tábla	
10 mm vtg. pkarbonát lemez 0,50 sz* 2,16 h		1 tábla	
			30.000,-

25 cm (32 cm) LINDAB lemez	4,70 m	1 db
			10.000,-

ereszcsatorna	2,60 m	1 db	
lefolyócsatorna	2,70 m	1 db
			30.000,-

Kiegészítők 10.000,-

Összesen a tervezett becsült anyagköltség: 100.000,-/tető

Összesen 10 db tető becsült anyagköltsége (bruttó) 1.000.000,- Ft