

Tájékoztató Önkormányzati kezelésű utak állapotfelméréséről, felújítási, karbantartási munkák ütemezéséről

1. Kátyúzások

I. ütem

Aszfalt utak kátyúzása: felmérés a hibák feltárására március közepéig.

Szerződéskötés és javítási munkák március vége- április közepe/ Időjárás függvényében

II. ütem

Aszfalt utak kátyúzása: felmérés a hibák feltárására szeptember vége-október eleje.

Szerződéskötés és javítási munkák október - november közepe/ Időjárás függvényében

Ei menny.: 450 m²

Technológia

- kátyú körbevágása
- kivágott rész repedezett réteggel együtt történő eltávolítása
- az így kapott felület kitakarítása
- mart aszfalt réteg terítése, pótlás esetén
- bitumenemulzió belocsolása
- kátyú feltöltése meleg hengerelt aszfalttal AC11
- a leterített aszfalt tömörítése hengerrel
- építési törmelék elszállítása, takarítás

2. Sárrázó építése:

10 fm hosszban, 6 m szélességben Pihenő utca és Sólyom utca- 510 sz. főút csatlakozásánál

Technológia

- csatlakozási rész megvágása
- kivágott rész repedezett réteggel együtt történő eltávolítása
- az így kapott felület kitakarítása
- mart aszfalt réteg terítése
- bitumenemulzió belocsolása
- Útfelület készítése meleg hengerelt aszfalttal AC11 1 rétegben 4-6 cm vastagságban
- a leterített aszfalt tömörítése hengerrel
- építési törmelék elszállítása, takarítás

3. Útfelújítási pályázatok

A Révész utca út, járda, árokrendszer építésére, valamint a Dózsa György utca Iskola utca – Szent István tér közti szakaszának és a Petőfi Sándor utca Arany János – Kölcsey utca közti szakaszának útburkolat felújítási munkáira pályázati támogatásért folyamodtunk 142.980.910,- Ft bekerülési költség mellett, 7.149.046,- Ft önerő biztosításával. A benyújtás 2017. január 23-án megtörtént.

4. Földutak karbantartása

Külső vállalkozóval történt szerződéskötés a földutak karbantartására. 2017. március 15-e és 2018. március 15-e közötti időszakra.

A felsorolt utcákban az útvonalak havonta ellenőrzésre kerülnek, és amennyiben indokolt javítása is megtörténik. Amennyiben az időjárási viszonyok azt indokoltá teszik, abban az esetben időszakos javítás is történik, 48 órán belül. Javítás lehet gréderezés, kotrógéppel történő egyengetés, javított út tömörítése. Anyagpótlásra felhasználható: (fagyvédő réteg építésére használható) homokos kavics, zúzott kő, darált beton.

Utca	Szakasz	felület m2
Révész	Sziget sétány - Szigeti Dunasor	4 043
Árpád	Kölcsey - Állomás	496
Szigetnyaraló utca		3 200
Szigeti Dunasor		3 400
Parti utca		900
Kert		7 438
Forrás utca		3 411
Sólyom utca		1 998
Ybl Miklós utca		467
Diófa utca	Nyírfa - Kölcsey utca	768
Arany János köz+ utca		201
Hunyadi köz		358

Kassai utca		596
Szent Mihály utca	Hátsó rész (Orgona köz-től)	1 095
Nyírfá utca	Diófa - Buszforduló	788
Arany János utca	Csokonai - Trend Fix	909
Nyárfás utca	Mátyás - Szent Mihály	2 986
Rákóczi - Csokonai köz (átemelő melletti)		264
Pihenő utca		870
Völgy utca		728

Taksony, 2017-02-07

Rung Alíz