

Név :Taksony Vezér Állt. Isko.

Cím :2335 Taksony Iskola u.5

Kelt: 2014 év....06....hó.20..nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Ruff Mátysá

A munka leírása:

Tantermek bázásának javítása.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	565.340	642.705
1.1 Közvetlen önköltség összesen	565.340	642.705
2.1 ÁFA vetítési alap		1.208.045
2.2 Áfa	27.00%	326.172
3. A munka ára		1.534.217



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.2 (22) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 1 db	18.880	0	18.880	0
2	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 4 m3	0	4.625	0	18.500
3	34-001-3.1 (19) ÖN Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, 200 kg/db tömegig 4 db	16.950	10.150	67.800	40.600
4	34-001-4.2 (22) ÖN Rácsos vagy tömör acéltartók beemelése és elhelyezése, szerelési kapcsolattal, 200 kg/db tömegig 2 db	26.550	11.475	53.100	22.950
5	35-002-1-0113023 (1) ÖN Fóliaterítés és -felerősítés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Alu PE szövet alapú, nem páraáteresztő tetőfólia, nagy párazárású alumínium réteggel, fokozott hőterhelésre, W1, cikkszám:0208-00012A50 50 m2	319	250	15.950	12.500
6	35-011-1.3.1-0251013 (5) ÖN Faanyag gomba és rovarkártató elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme mázolási technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer 50 m2	413	425	20.650	21.250
7	35-080-4.1-0310010 (7) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, váltó- és fiókgerendák Lucfenyő fűrészelt gerenda 100x150 mm-es 0.4 fam3	64.822	53.825	25.929	21.530
8	35-080-4.4 (10) ÖN Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetődeszkázás 10 m2	1.907	1.325	19.070	13.250

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára Összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
9	39-000-2 (7) ÖN Gipszkarton álmennyezetek bontása 58 m2	0	1.075	0	62.350
10	39-003-1.2.2.1.1-2120012 (49) ÖN Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, direkt függesztővel 58 m2	1.906	2.750	110.548	159.500
11	41-090-3.1.2 (19) ÖN Oldalhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása 45° alatt és felett, bontás és átrakás 25 m2	1.200	1.025	30.000	25.625
12	41-090-3.3.1-0113006 (23) ÖN Oldalhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása hajlat kétoldali szegélysor cseréjével, 45° alatt TONDACH Tatai hornyolt egyenesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, natúr 20 m	1.003	2.500	20.060	50.000
13	43-003-7.1.3.3-0993020 (79) ÖN Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 81-100 cm kiterített szélességgel Hajlatbádóg LINDAB FOP tűzihorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 100 cm 12 m	5.724	2.000	68.688	24.000
14	47-000-4.4.2.1-0121021 (146) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen, könnyű rozsdásodás esetén Lakkbenzin 12 m2	120	325	1.440	3.900

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára Anyag	összesen (HUF) Munkadíj
		Anyag	Munkadíj		
15	47-011-15.1.2.2-0151171 (95) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékretegen, beton felületen, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 58 m ²	544	1.325	31.552	76.850
16	47-021-31.2.1-0130361 (129) ÖN Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 12 m ²	429	825	5.148	9.900
17	48-007-1.1.2-0092004 (2) ÖN Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), közetgyapot hőszigetelő lemezzel ROCKWOOL Deltarock közetgyapot éklemez 150 mm 25 m ²	2.161	800	54.025	20.000
18	71-000-1.8 (24) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése 50 m	450	1.200	22.500	60.000
Munkanem összesen:				565.340	642.705