

Taksony, Zrínyi utca forgalomlassító  
Készül: 1 db



**Támadási pontok:**

- Süllyedések
- Dinamikus terhelés hatására csőtörések
- Zaj hatás és károsanyag-kibocsátás növekedése, a közlekedő autók ugyanis megállással, lassítással majd újra gyorsítással több káros anyagot bocsátanak ki, mintha folyamatosan haladnának

**Műszaki tartalom**

- Minimum 2, de optimális esetben 3 méter hosszúnak kell lenni
- Piros színű viacolorból készüljön
- 30 km/h sebességkorlátozó illetve lakópihenő övezet kialakítása

**Költségvetés:**

	Munkanem megnevezése	me	enny	A	D	Anyag	Díj
1	Meglévő aszfaltburkolat szélvágása	fm	8	0 Ft	350 Ft	0 Ft	2 800 Ft
2	Meglévő aszfaltburkolat elbontása, kitermelt törmelék elszállítása kijelölt depóhelyre, lerakási díjjal	m <sup>3</sup>	13,2	0 Ft	2 900 Ft	0 Ft	38 280 Ft
3	Süllyesztett szegély építése C-16/24 Fn beton ágyazatba rakva, lerakott szegély fugázása	fm	18	1 500 Ft	2 900 Ft	27 000 Ft	52 200 Ft
4	Viacolor burkolat lerakása 8 cm vtg-ban piros színben, finom homok ágyazatra rakva	m <sup>2</sup>	20	2 675 Ft	3 500 Ft	53 500 Ft	70 000 Ft
5	Finom homok ágyazat készítése 3 cm- vtg-ban	m <sup>3</sup>	0,0315	3 000 Ft	1 500 Ft	95 Ft	47 Ft
6	CKT stabilizáció réteg készítése 15 cm vtg-ban, tömörítve	m <sup>3</sup>	3	9 800 Ft	1 500 Ft	29 400 Ft	4 500 Ft
7	Festés	alk	1	15 000 Ft	2 500 Ft	15 000 Ft	2 500 Ft
8	Homokos kavics ágyazat készítése 20 cm vtg-ban, tömörítve	m <sup>3</sup>	3	2 500 Ft	1 500 Ft	7 500 Ft	4 500 Ft
9	Kressz tábla	db	2	19 800 Ft	2 500 Ft	39 600 Ft	5 000 Ft
	Nettó mindösszesen					132 495 Ft	174 827 Ft
	Áfa					35 774 Ft	47 203 Ft
	Bruttó mindösszesen					168 268 Ft	222 031 Ft