

Név :Taksony Vezér Általános Iskola

Cím :2335 Taksony Iskola u. 1

Kelt: 2018 év...01.....hó.27.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :Ruff Máttyás

A munka leírása:

B épület cserép cseréje

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	5.847.634	3.329.955
1.1 Közvetlen önköltség összesen	5.847.634	3.329.955
2.1 ÁFA vetítési alap		9.177.589
2.2 Áfa	27.00%	2.477.949
3. A munka ára		11.655.538

RUFF-M-BAU KFT

2335 Taksony, Szegfű u. 1.

HU 24992859-2-13

B.sz.sz.: 11742180-20082484



Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	35-000-2.1 (3) ÖN Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt 604 m2	0	495	0	298.980
2	35-002-4.1-0112081 (14) ÖN Páraáteresztő alátét fólia terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve Permo easy H SK 3 rétegű vízlepergető páraáteresztő tetőfólia (125 g/m ² , sd=0,03 m, Uv állóság 4 hónap), kód: KU0046-22 604 m2	419	360	253.076	217.440
3	35-003-1.5-0410051 (5) ÖN Tetőlécezés betoncserép alá, 5/4-es lécből BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm 604 m2	469	630	283.276	380.520
4	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 450 m	320	360	144.000	162.000
5	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 604 m2	0	450	0	271.800
6	41-004-1.1.1-0130201 (1) ÖN Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel, hullámos, sima vagy homokszórt felületű, szennyeződésgátló bevonattal ellátva, 45° tetőhajlásszögig BRAMAC Római Protector tetőcserép 1/1, téglavörös, vörösarna, sötétarna, antracit 604 m2	2.520	1.350	1.522.080	815.400
7	41-004-19.3.1-1130435 (62) ÖN Egyszeres betoncserépfedésnél taréjgerinc készítése hullámos betoncserépfedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgerinc kúpátétellel * BRAMAC Római Protector kúpcserép univerzális taréjgerinc kúpátétellel 85 m	6.091	1.125	517.735	95.625

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	41-004-19.6-0197057 (23) ÖN Egyszeres betoncserepfedésnél átvezetőcserep elhelyezése Venduct műanyag alapcserep HP16 Római, Danubia, téglavörös, barna, antracit Cikkszám: KE1016 2 db	6.555	225	13.110	450
9	41-004-19.21.1-0130205 (26) ÖN Egyszeres betoncserepfedésnél kiszellőztetés, szellőzőcserep elhelyezése BRAMAC Római Protector szellőzőcserep 100 db	1.205	225	120.500	22.500
10	41-004-19.21.2-0193016 (27) ÖN Egyszeres betoncserepfedésnél kiszellőztetés, műanyag szellőzőszalag, szellőzőléc vagy lezárófésű elhelyezése eresznél BRAMAC szellőzőléc, eresznél, antracit 160 m	500	180	80.000	28.800
11	41-004-19.26-0182521 (30) ÖN Egyszeres betoncserepfedésnél hófogórács-rendszer beépítése BRAMAC hófogórács, téglavörös, sötétbarna, antracit 45 m	11.175	3.150	502.875	141.750
12	41-004-19.34-0193013 (34) ÖN Egyszeres betoncserepfedésnél tetőkibúvó ablak elhelyezése BRAMAC Luminex tetőkibúvó ablak, téglavörös, sötétbarna, antracit 1 db	28.000	5.220	28.000	5.220
13	43-002-1.2-0144003 (2) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB R 150 félkörszelvényű függőereszcsatorna horganyzott acél + műanyag bevonat, standard színben, Ksz: 33 cm 188 m	4.043	1.260	760.084	236.880

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	43-002-11.2-0144013 (23) ÖN Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről LINDAB SRÖR-100 körszelvényű lefolyócső horg.acél + műanyagbevonat, standard színben, Ksz: 33 cm 86 m	4.827	1.755	415.122	150.930
15	43-003-7.1.2.1-0993279 (74) ÖN Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenese kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50-65 cm kiterített szélességgel Hajlatbádog LINDAB FOP-CO/PE tüzhorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,6 mm vtg., standard színben, Ksz: 65 cm 84 m	5.514	2.700	463.176	226.800
16	44-007-1.1.1.1.2-0145004 (2) ÖN Fa tetőtéri ablak, borovi fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnyal, középső tengely körül forduló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített szellőzővel, alumínium külső borítással, kivehető és tisztítható szűrőbetéttel, zárt állapotban is szellőztethető, egy lakkréteggel felületkezelve Méretkód: M08, M10, P08, S08 VELUX GZL típusú tetőtéri ablak, 78 x 140 cm, (M08), légcseré a szellőzőnyíláson át 16 m³/h 4 db	71.100	5.940	284.400	23.760
17	44-007-3.1-0145074 (15) ÖN Alumínium burkolókeret egy ablak beépítéséhez VELUX EDW típusú burkolókeret max. 120 mm profilmagasságú tetőfedő anyag esetén, ólommentes alumínium szoknyával, méret: 78 x 140 cm (M08) 4 db	28.575	5.400	114.300	21.600
18	44-028-1.3-0145182 (45) ÖN Tetőtéri ablakra külső hővédő roló szerelése VELUX MHL típusú külső hővédő roló, 78 cm széles (M00) 4 db	14.825	1.125	59.300	4.500

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	71-013-1.1.2-0522510 (2) ÖN Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, meredek tetőn, tartóra szerelve, 60 mm ² felett Köracél 10 mm 100 m	2.866	2.250	286.600	225.000
Munkanem összesen:				5.847.634	3.329.955