

Sziget-Szilárd Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1.

Céggjegyzékszám: 13-09-068246
Adószám: 10933255-2-13

MKB Bank
Bankszámlaszám:
10300002-10618692-49020015

Simon Csaba ügyvezető igazgató Tel: 06-20/552-30-86

Tárgy: Taksony NCT KFT megközelítés kialakítása zárt-kerti szakasz

Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Lehoczky Mária!

Tárgyi munkák útvonalát bejárva tapasztalataink szerint a kapott térképen és műholdas térképen jelölt szakaszon a teljes szélesség felülete zöldnövényzettel benőtt és sok helyen építési törmelékkel szennyezett. Az ajánlatkérésben kamionforgalom kezelésére kért műszaki tartalom (20 cm homokos kavics, 20 cm FZKA rtg) kialakításához a teljes nyomvonal átalakítását tartjuk szükségesnek.

Az Orgona köz – Arany János u. csatlakozás induló szakaszánál az emelkedő kialakítása a meglévő szint süllyesztése a biztonságos - csúszásmentes átjutás miatt szükséges. A további szakaszon a zöldfelület tisztítása, helyben deponálása, az építési törmelék áthelyezése - deponálása után a szerkezet kialakítása a szélesség függvénye. A tervezett kamionforgalom egyirányú – kétirányú függvénye a szélesség méretkialakítás. Mivel a tervezett nyomvonal több szakaszon bevágásba kerülne, ezért vízelvezetés kialakítása is szükségessé válhat.

Az esetleges későbbi szerkezeti építés miatt alapban javasoljuk a forgalom irány meghatározását. Így minimum 4 illetve 7 méter széles FZKA rtg kialakításának lehetőségét kalkuláltuk.

A helyszínen tartott bejárás során – Lehoczky Mária Műszaki ügyintéző – az egységáras árkalkulációra kért javaslatot.

Indikatív ajánlatunk:

- 4 m széles zúzottkő felület kialakítás egys.ár: $9200 \text{ Ft/m}^2 + AFA \times 2152 \text{ m}^2 \sim 20 \text{ m} \times 70 + AFA$
- 6 m széles zúzottkő felület kialakítás egys.ár: $8860 \text{ Ft/m}^2 + AFA \times 3228 \text{ m}^2 \sim 28,6 \text{ m} \times 70 + AFA$

Műszaki tartalom:

- Ligetes terület fakivágás
- Építési törmelék elszállítása helyben
- Humusz leszedése, deponálása
- Földkiemelés, földmű tükör kialakítása
- Hk. védőréteg építése
- Zúzottkő rtg építése
- Vízelvezetés kialakítása bevágási szelvényben

Műszaki tartalmi változás esetében ajánlatunk változhat.

Tisztelettel,
Dunavarsány, 2020-09-21

SZIGET-SZILÁRD
Ügyvezető Igazgató Kft.

Adószám: 10933255-2-13

Simon Csaba
Ügyvezető

Mizsis Beá 30/9919570

Taksony NCT kaminonforgalom

Megrendelő által kért felület

hossz szélesség felület
540 4 2160

2152

menny. menny. egys. ár
össz
nettó

Ligetes szakasz tisztítása
Humusz leszedés, deponálás helyben
Építési törmelék kiemelése, deponálása helyben
Földkiemelés deponálás helyben
Vízvezetés kialakítása

Homokos kavics rtg építése 20 cm vtg-ban
FZKA rtg építése 20 cm vtg-ban

19789536,- Ft

Egys.ár 9162

SZIGET-SZILÁRD
Ügyvezető
Kft.
Vezető
H-2152/1 HRSZ.
Közművek 1000000-2-13

Sziget-Szilárd Kft.
2336 Dunavarsány,
Vörösmarty u. 2434/1.

Cégjegyzékszám: 13-09-068246
Adószám: 10933255-2-13

Simon Csaba ügyvezető igazgató Tel.: 06-20/552-30-86

MKB Bank
Bankzámlaszám:
10300002-10618692-49020015

Tárgy: Taksony NCT KFT megközelítés kialakítása zárt-kerti szakasz

Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Tisztelt Lehoczky Mária!

Tárgyi munkák – műszaki tartalom változásáról tartott telefonos beszélgetést követően módosított ajánlatunkat küldjük.

Az eredeti ajánlatban szereplő alábbi műszaki tartalmakat lehet változtatni, azonban ezek, véleményünk szerint a jelzett nyomvonal kisebb változtatásával járhatnak:

„Orgona köz – Arany János u. csatlakozás induló szakaszánál az emelkedő kialakítása a meglévő szint süllyesztése a biztonságos - csúszásmentes átjutás miatt szükséges. A további szakaszon a zöldfelület tisztítása, helyben deponálása, az építési törmelék áthelyezése - deponálása után a szerkezet kialakítása 4 m burkolati szélességben. Mivel a tervezett nyomvonal több szakaszon bevágásba kerülne, ezért vízelvezetés kialakítása is szükségessé válhat.”

Indikatív ajánlatunk:

- 4 m széles földmű tükörré épített törtbeton útalap 20 cm vtg
- zúzottkő felület kiékelő rtg 5 cm vtg-ban egys.ár: 6255,- Ft/m² + ÁFA $\times 2152\text{m}^2 \approx 13,5\text{m}^2 + \text{ÁFA}$

Műszaki tartalom:

- Ligetes terület fakivágás
- Építési törmelék nyomvonalról történő kiemelése, helyben deponálva
- Humusz leszedése, deponálása helyben
- Földkiemelés, földmű tükör kialakítása
- Tört beton rtg építése 20 cm vtg-ban
- Zúzottkő kiékelő rtg építése
- Vízelvezetés kialakítása bevágási szelvényben

Műszaki tartalmi változás esetében ajánlatunk változhat.

Ajánlatunk 30 napig érvényes.

Tisztelettel,
Dunavarsány, 2020-10-13

Simon Csaba
Ügyvezető