

Költségvetés

5555 Hunya, Óvoda u. 10. sz. alatti önkormányzati épület
Tetőszerkezetének javítási munkáiról

Összesítő

	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
Építészeti	752 510,- Ft	618 250,- Ft	1 370 760,- Ft
Összesen (nettó)	752 510,- Ft	618 250,- Ft	1 370 760,- Ft
Áfa (27%)			370 105,- Ft
Összesen (bruttó)			1 740 865,- Ft

Építészeti

Munkanem	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
Építőgépek, szerszámok	0,- Ft	24 000,- Ft	24 000,- Ft
Irtás, föld- és sziklamunka	4 100,- Ft	31 000,- Ft	35 100,- Ft
Ácsmunka	467 600,- Ft	362 000,- Ft	829 600,- Ft
Tetőfedés	34 200,- Ft	74 250,- Ft	108 450,- Ft
Bádogozás	238 770,- Ft	117 400,- Ft	356 170,- Ft
Felületképzés	7 840,- Ft	9 600,- Ft	17 440,- Ft
Összesen (nettó)	752 510,- Ft	618 250,- Ft	1 370 760,- Ft

Dátum: 2022.02.14.



Szilvia Krisztina e.v.
5500 Orosháza, Fecske u. 1.
Adószám: 57767586-1-04
Ny.sz.: 50761416 I 99adcs

Aláírás

Építőgépek, szerszámok

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen	Összesen
1.	050084515604	Könnnyű állványzat építése (gurulós, alumínium 6m maximális munkamagassággal))	20	óra	0,- Ft	1 200,- Ft	0,- Ft	24 000,- Ft	24 000,- Ft
Munkanem összesen:							0,- Ft	24 000,- Ft	24 000,- Ft

Irtás, föld- és sziklamunka

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anvag egységár	Díj egységár	Anvag összesen	Díj összesen	Összesen
24.	210110016750	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	1	db	2 500,- Ft	22 000,- Ft	2 500,- Ft	22 000,- Ft	24 500,- Ft
25.	210110016825	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	2	m ³	800,- Ft	4 500,- Ft	1 600,- Ft	9 000,- Ft	10 600,- Ft
Munkanem összesen:							4 100,- Ft	31 000,- Ft	35 100,- Ft

Ácsmunka

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
54.	350000108115	Fa tetőszerkezet bontása 0,036 m³/m² famennyiségig	15	m²	500,- Ft	6 000,- Ft	7 500,- Ft	90 000,- Ft	97 500,- Ft
55.	350000108132	Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,031 - 0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között fűrészelt gerenda 75 x 150 - 100 x 150 mm 3 - 6,5 m l.o.	42	m²	60,- Ft	900,- Ft	2 520,- Ft	37 800,- Ft	40 320,- Ft
57.	350010108354	Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá fenyő tetőléc 3 - 6,5 m 24 x 48 mm	14	m²	19 250,- Ft	7 800,- Ft	269 500,- Ft	109 200,- Ft	378 700,- Ft
59.	350030108694	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	42	m²	2 130,- Ft	1 200,- Ft	89 460,- Ft	50 400,- Ft	139 860,- Ft
61.	350040108960	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	2	m²	3 750,- Ft	2 200,- Ft	7 500,- Ft	4 400,- Ft	11 900,- Ft
62.	350040108972	Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme merítéses, bemártásos fűrésztéses technológiával felhordott anyaggal KEMIKAL Tetol faanyagvédő égéskésleltető, gomba, rovarkárosítás ellen többféle színben	9	m	4 200,- Ft	1 600,- Ft	37 800,- Ft	14 400,- Ft	52 200,- Ft
63.	350114372520		62	m²	860,- Ft	900,- Ft	53 320,- Ft	55 800,- Ft	109 120,- Ft
Munkanem összesen:							467 600,- Ft	362 000,- Ft	829 600,- Ft

Tetőfedés

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
71.	410000197712	Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31 - 35° tetőhajlásszög között (bontott-újrahasznosított kerámia szalagcserép, 21 x 40 cm, natur)	45	m²	300,- Ft	1 200,- Ft	13 500,- Ft	54 000,- Ft	67 500,- Ft
72.	410030200345	Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél taréjgerinc készítése (bontott-újrahasznosított) kúpceréppel, gerincserép gerincrögzítővel, kerámia, 38 x 19 cm,	9	m²	1 800,- Ft	1 500,- Ft	16 200,- Ft	13 500,- Ft	29 700,- Ft
73.	410034031140		3	m	1 500,- Ft	2 250,- Ft	4 500,- Ft	6 750,- Ft	11 250,- Ft
Munkanem összesen:							34 200,- Ft	74 250,- Ft	108 450,- Ft

Bádогоzás

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
81.	430000330732	Függőereszcsonna bontása, 50 cm kiterített szélességig Függőereszcsonna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsonna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, kiterített szélesség: 33 cm, acél csatornavassá, idomokkall kompletten	31	m	400,- Ft	900,- Ft	12 400,- Ft	27 900,- Ft	40 300,- Ft
82.	430022702200	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről lefolyócső körszelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc	31	m	4 150,- Ft	1 450,- Ft	128 650,- Ft	44 950,- Ft	173 600,- Ft
83.	430022702614	Hajlatbádогоzás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 50 - 65 cm kiterített szélességgel LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Z 275 bevonat, 0,5 mm vastag, kiterített szélesség: 451-500 mm	6	m	3 370,- Ft	1 300,- Ft	20 220,- Ft	7 800,- Ft	28 020,- Ft
84.	430030344423	Élszegély elhelyezése horganyzott acéllemezről, 0,5 mm vtg. acél szegélylemez 251 - 300 mm kiterített szélességben, anyagminőség: S250GD+Z275, bevonat: horganyzott, lemezvastagság: 0,5 mm, hossz: 1000 - 4000 mm	5	m	6 800,- Ft	3 150,- Ft	34 000,- Ft	15 750,- Ft	49 750,- Ft
85.	430034067946		10	m	4 350,- Ft	2 100,- Ft	43 500,- Ft	21 000,- Ft	64 500,- Ft
Munkanem összesen:							238 770,- Ft	117 400,- Ft	356 170,- Ft

Felületképzés

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
101.	470310506114	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen REVCO Wood-Line falazúr, natúr	8	m²	980,- Ft	1 200,- Ft	7 840,- Ft	9 600,- Ft	17 440,- Ft
Munkanem összesen:							7 840,- Ft	9 600,- Ft	17 440,- Ft